

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1065776-99/2019 | Nº SICONV 1264/2019 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Ipirá | APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAR TRECHO CONT RUA HEDI KLEIN MATZEMBACHER | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 01-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentar vias urbana(s) município de Ipirá | MUNICÍPIO / UF Ipirá/SC | BDI 1 25,73% | BDI 2 25,73% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| Pavimentar vias urbana(s) município de Ipirá | | | | | | | | | 290.000,00 | |
| 1. | | | Continuação trecho Rua Hedi Klein Matzembacher | | | | | - | 290.000,00 | |
| 1.1. | | | PLACA DE OBRA | | | | | - | 720,63 | |
| 1.1.0.1. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA, DE 1,20 M X 2,40 M, PADRÃO CAIXA | M² | 2,88 | 199,01 | BDI 1 | 250,22 | 720,63 | RA |
| 1.2. | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | - | 289.279,37 | |
| 1.2.1. | | | BASE | | | | | - | 76.012,58 | |
| 1.2.1.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 1.900,70 | 1,46 | BDI 1 | 1,84 | 3.497,29 | RA |
| 1.2.1.2. | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 190,07 | 109,57 | BDI 1 | 137,76 | 26.184,04 | RA |
| 1.2.1.3. | SINAPI | 96400 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 285,11 | 99,95 | BDI 1 | 125,67 | 35.829,77 | RA |
| 1.2.1.4. | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4.751,80 | 1,76 | BDI 1 | 2,21 | 10.501,48 | RA |
| 1.2.2. | | | DRENAGEM | | | | | - | 17.615,55 | |
| 1.2.2.1. | Composição | 0001 | BOCA DE LOBO COM GRELHA | UNIDADE | 5,00 | 800,00 | BDI 1 | 1.005,84 | 5.029,20 | RA |
| 1.2.2.2. | SINAPI | 72915 | ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | 69,60 | 10,16 | BDI 1 | 12,77 | 888,79 | RA |
| 1.2.2.3. | SINAPI-I | 7745 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 87,00 | 60,00 | BDI 1 | 75,44 | 6.563,28 | RA |
| 1.2.2.4. | SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 87,00 | 35,00 | BDI 1 | 44,01 | 3.828,87 | RA |
| 1.2.2.5. | SINAPI | 93374 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 58,67 | 17,70 | BDI 1 | 22,25 | 1.305,41 | RA |
| 1.2.3. | | | ASFALTO | | | | | - | 121.097,95 | |
| 1.2.3.1. | SINAPI | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2 | 1.900,70 | 6,60 | BDI 1 | 8,30 | 15.775,81 | RA |
| 1.2.3.2. | SINAPI | 93177 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 2.376,00 | 1,77 | BDI 1 | 2,23 | 5.298,48 | RA |

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1065776-99/2019 | Nº SICONV 1264/2019 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Ipira | APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAR TRECHO CONT RUA HEDI KLEIN MATZEMBACHER | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 01-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentar vias urbana(s) município de Ipira | MUNICÍPIO / UF Ipira/SC | BDI 1 25,73% | BDI 2 25,73% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| Pavimentar vias urbana(s) município de Ipira | | | | | | | | | 290.000,00 | |
| 1.2.3.3. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 | M3 | 95,04 | 800,00 | BDI 1 | 1.005,84 | 95.595,03 | RA |
| 1.2.3.4. | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019 | M2 | 1.900,70 | 1,85 | BDI 1 | 2,33 | 4.428,63 | RA |
| 1.2.4. | | | PAVER PASSEIO | | | | | - | 69.380,91 | |
| 1.2.4.1. | SINAPI | 93030 | EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM ALERTA, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA | M2 | 143,54 | 73,16 | BDI 1 | 91,98 | 13.202,81 | RA |
| 1.2.4.2. | SINAPI | 93028 | EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COR NATURAL, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA | M2 | 462,22 | 52,94 | BDI 1 | 66,56 | 30.765,36 | RA |
| 1.2.4.3. | SINAPI | 93031 | EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COR NATURAL, ESPESSURA 8 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA | M2 | 32,90 | 61,79 | BDI 1 | 77,69 | 2.556,00 | RA |
| 1.2.4.4. | SINAPI | 93032 | EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COLORIDO, ESPESSURA 8 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA | M2 | 10,20 | 66,05 | BDI 1 | 83,04 | 847,01 | RA |
| 1.2.4.5. | SINAPI | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016 | M | 383,98 | 24,64 | BDI 1 | 30,98 | 11.895,70 | RA |
| 1.2.4.6. | Composição | 0004 | VIGA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO 15 MPA - 15 CM X 13 CM - C/ 2 BARRAS CA50 5MM | m | 383,98 | 20,95 | BDI 1 | 26,34 | 10.114,03 | RA |
| 1.2.5. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | - | 5.172,38 | |
| 1.2.5.1. | SINAPI | 101034 | PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO | UN | 3,00 | 284,70 | BDI 1 | 357,95 | 1.073,85 | RA |
| 1.2.5.2. | SINAPI | 84665 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2 | 165,33 | 19,72 | BDI 1 | 24,79 | 4.098,53 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1065776-99/2019 | Nº SICONV 1264/2019 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Ipira | APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAR TRECHO CONT RUA HEDI KLEIN MATZEMBACHER | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 01-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentar vias urbana(s) município de Ipira | MUNICÍPIO / UF Ipira/SC | BDI 1 25,73% | BDI 2 25,73% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| Pavimentar vias urbana(s) município de Ipira | | | | | | | | | 290.000,00 |

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ipira/SC
Local

quarta-feira, 7 de julho de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme Koch
CREA/CAU: 158950-1
ART/RRT: 7816634-3

RECURSO
←