

COMPOSIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO		0001	BOCA DE LOBO COM GRELHA	UNIDADE		1.099,89	1.159,86
SINAPI-I		367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,37	102,58	102,58
SINAPI-I		1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	87,19	0,60	0,60
SINAPI-I		4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,13	66,00	66,00
SINAPI-I		7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	381,6	0,64	0,64
SINAPI		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,211	20,66	23,46
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,211	15,58	17,61
SINAPI-I		11245	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO	UN	1	303,48	303,48
COMPOSIÇÃO		0002	SUPORTE ACO GALV 50MM C BASE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNIDADE		211,63	217,06
SINAPI-I		21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3	55,25	55,25
SINAPI		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8	20,66	23,46
SINAPI		93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,024	61,63	69,66
SINAPI		94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,024	301,38	309,37
COMPOSIÇÃO		0003	TAMPA EM CONCRETO ARMADO	m²		98,03	99,43
SINAPI-I		11134	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 10 MM, DE *1,60 X 2,20* M	M2	0,64	33,75	33,75
SINAPI-I		33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	5	9,00	9,00
SINAPI		94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,064	377,97	384,73
SINAPI		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	20,66	23,46
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	15,58	17,61
COMPOSIÇÃO		0004	VIGA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO 25 MPA - 15 CM X 13 CM - C/ 2 BARRAS CA50 5MM	m		20,95	22,66
SINAPI		94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,02	377,97	384,73
SINAPI-I		43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	0,31	8,03	8,03
SINAPI-I		4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	0,001	906,75	906,75
SINAPI-I		4750	PEDREIRO	H	0,33	17,64	20,40
SINAPI-I		6111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,33	12,74	14,74
COMPOSIÇÃO		0005	REFORMA DE BOCA DE LOBO EXISTENTE PARA CAIXA CEGA 60 X 60 COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO	UNIDADE		696,46	751,77
SINAPI-I		367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,2	102,58	102,58
SINAPI-I		1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	60	0,60	0,60
SINAPI-I		4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1	66,00	66,00
SINAPI-I		7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	200	0,64	0,64
SINAPI		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	20,66	23,46
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	15,58	17,61
SINAPI-I		11134	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 10 MM, DE *1,60 X 2,20* M	M2	0,64	33,75	33,75
SINAPI-I		33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	5	9,00	9,00
SINAPI		94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,064	377,97	384,73

17/03/2021

Data

 Responsável Técnico: **Guilherme Koch**
 CREA/CAU: **158950-1**