

Nº OPERAÇÃO 895908-19	Nº SICONV 895908	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ipirá	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Convivência
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Centro de Convivência	MUNICÍPIO / UF Ipirá / SC
			BDI 1 22,18%
			BDI 2 22,18%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Centro de Convivência										
									390.234,76	
1.1. Construção de Centro de Convivência										
									390.234,76	
1.1.1. Serviços Iniciais										
									867,99	
1.1.0.1.	Composição	28	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA, DE 2,40M X 1,20M INSTALADA COM MADEIRA ROLIÇA E SARRAFOS A 1,50M DO CHÃO	UND	1,00	710,42	BDI 1	867,99	867,99	RA
1.2. Movimentação de Terra										
									3.573,88	
1.2.0.1.	SINAPI	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF 09/2017	M3	40,78	46,02	BDI 1	56,23	2.293,06	RA
1.2.0.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	27,58	38,01	BDI 1	46,44	1.280,82	RA
1.3. Supra e Infra Estrutura										
									60.368,72	
1.3.0.1.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF 01/2017 - INFRA EXCETO SAPATAS	M3	9,40	2.192,59	BDI 1	2.678,91	25.181,75	RA
1.3.0.2.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF 01/2017 - SUPRA	M3	12,50	2.192,59	BDI 1	2.678,91	33.486,38	RA
-	Composição	32	(Código não identificado nas referências)	-	3,20	-	BDI 1	-	-	RA
1.3.0.3.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	M2	53,31	26,11	BDI 1	31,90	1.700,59	RA
1.4. Alvenaria										
									51.705,05	
1.4.0.1.	SINAPI	87491	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	341,10	66,11	BDI 1	80,77	27.550,65	RA
1.4.0.2.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	M2	107,06	116,47	BDI 1	142,30	15.234,64	RA
1.4.0.3.	SINAPI	102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	M2	12,51	238,75	BDI 1	291,70	3.649,17	RA
1.4.0.4.	SINAPI	102258	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF 01/2021	M2	0,66	276,17	BDI 1	337,42	222,70	RA
1.4.0.5.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	16,80	30,09	BDI 1	36,76	617,57	RA
1.4.0.6.	SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	6,00	51,97	BDI 1	63,50	381,00	RA
1.4.0.7.	SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	33,10	52,74	BDI 1	64,44	2.132,96	RA
1.4.0.8.	SINAPI	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	32,30	48,56	BDI 1	59,33	1.916,36	RA
1.5. Cobertura										
									42.120,92	
1.5.0.1.	Composição	02	ESTRUTURA EM AÇO PARA TELHADO CONFORME PROJETO INCLUINDO TESOURAS, RIPAS E CAIBROS - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	25.521,74	BDI 1	31.182,46	31.182,46	RA
-	Composição	30	(Código não identificado nas referências)	-	464,73	-	BDI 1	-	-	RA
1.5.0.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	100,07	83,11	BDI 1	101,54	10.161,11	RA
1.5.0.3.	Composição	29	CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIÂMETRO 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	39,60	16,07	BDI 1	19,63	777,35	RA
1.6. Revestimentos										
									124.964,97	
1.6.1. Revestimentos de Piso										
									42.914,08	
1.6.1.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF 07/2016	M2	160,58	75,37	BDI 1	92,09	14.787,81	RA
1.6.1.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF 07/2016	M2	109,13	63,77	BDI 1	77,91	8.502,32	RA
-	Composição	31	(Código não identificado nas referências)	-	269,71	-	BDI 1	-	-	RA
1.6.1.3.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF 09/2017	M2	160,58	25,34	BDI 1	30,96	4.971,56	RA
1.6.1.4.	SINAPI	88650	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 06/2014	M	52,80	11,12	BDI 1	13,59	717,55	RA
1.6.1.5.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	15,60	79,07	BDI 1	96,61	1.507,12	RA
1.6.1.6.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M2	109,13	60,83	BDI 1	74,32	8.110,54	RA
1.6.1.7.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014	M2	109,13	32,38	BDI 1	39,56	4.317,18	RA
1.6.2. Revestimento de Parede										
									71.402,64	
1.6.2.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	745,33	6,94	BDI 1	8,48	6.320,40	RA
1.6.2.2.	SINAPI	87539	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	229,72	43,37	BDI 1	52,99	12.172,86	RA
1.6.2.3.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014	M2	515,61	26,86	BDI 1	32,82	16.922,32	RA
1.6.2.4.	SINAPI	87420	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF 06/2014	M2	515,61	16,97	BDI 1	20,73	10.688,60	RA
1.6.2.5.	SINAPI	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	229,72	64,27	BDI 1	78,53	18.039,91	RA
1.6.2.6.	Composição	03	DETALHE EM MADEIRA IMITANDO O ESTILO ENXAIMEL FIXADO COM PARAFUSO DE CABEÇA CHATA E ENVERNIZADO EM COR ESCURA, ESPESSURA 2,5 CM, LARGURA 15 CM	M	158,90	37,39	BDI 1	45,68	7.258,55	RA
1.6.3. Revestimento de Teto										
									10.648,25	
1.6.3.1.	SINAPI	96116	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M2	118,97	64,04	BDI 1	78,24	9.308,21	RA
1.6.3.2.	Composição	27	RODAPÊ FORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	171,80	6,38	BDI 1	7,80	1.340,04	RA
1.7. Esquadrias										
									42.474,83	
1.7.1. Portas										
									25.283,66	
1.7.1.1.	Composição	10	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SÓLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ - INCLUINDO BATENTE, ALIZAR, FERRAGENS, FORNECIMENTO DA PRÓPRIA PORTA E INSTALAÇÃO	UND	1,00	731,25	BDI 1	893,44	893,44	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 895908-19	Nº SICONV 895908	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ipirá	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Convivência			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Centro de Convivência	MUNICÍPIO / UF Ipirá / SC	BDI 1 22,18%	BDI 2 22,18%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Centro de Convivência										
									390.234,76	
1.7.1.2.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	7,00	684,27	BDI 1	836,04	5.852,28	RA
1.7.1.3.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	4,00	726,18	BDI 1	887,25	3.549,00	RA
1.7.1.4.	Composição	01	PORTA EM ALUMÍNIO VENEZIANADA 0,80 X 1,65, INCLUINDO INSTALAÇÃO, DOBRADIÇA E TRANCA	UND	5,00	839,42	BDI 1	1.025,60	5.128,00	RA
1.7.1.5.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4,00	205,88	BDI 1	251,54	1.006,16	RA
1.7.1.6.	Composição	11	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL PREVIAMENTE ACEITA PELA FISCALIZAÇÃO), E = 3,5" CM COM PINTURA EM VERNIZ POLIURETADO EM 03 DEMÃOS INCLUINDO BATENTE, VISTAS, DOBRADIÇAS, FECHADURA, PUXADORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	3.623,66	BDI 1	4.427,39	8.854,78	RA
1.7.2. Janelas									-	17.191,17
1.7.2.1.	Composição	12	JANELA BASCULANTE 60CM X 60CM PARA VIDRO LISO 4MM INCOLOR EM MADEIRA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL PREVIAMENTE ACEITA PELA FISCALIZAÇÃO), COM PINTURA EM VERNIZ POLIURETADO EM 03 DEMÃOS INCLUINDO GUARNIÇÃO, VISTAS, FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	264,76	BDI 1	323,48	646,96	RA
1.7.2.2.	Composição	13	JANELA BASCULANTE 150CM X 80CM PARA VIDRO LISO 4MM INCOLOR EM MADEIRA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL PREVIAMENTE ACEITA PELA FISCALIZAÇÃO), COM PINTURA EM VERNIZ POLIURETADO EM 03 DEMÃOS INCLUINDO GUARNIÇÃO, VISTAS, FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	820,83	BDI 1	1.002,89	2.005,78	RA
1.7.2.3.	Composição	14	JANELA DE ABRIR 150CM X 150CM, 2 FOLHAS, PARA VIDRO LISO 4MM INCOLOR EM MADEIRA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL PREVIAMENTE ACEITA PELA FISCALIZAÇÃO), COM PINTURA EM VERNIZ POLIURETADO EM 03 DEMÃOS INCLUINDO GUARNIÇÃO, VISTAS, FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00	1.259,10	BDI 1	1.538,37	10.768,59	RA
1.7.2.4.	Composição	15	JANELA DE ABRIR 150CM X 120CM, 2 FOLHAS, PARA VIDRO LISO 4MM INCOLOR EM MADEIRA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL PREVIAMENTE ACEITA PELA FISCALIZAÇÃO), COM PINTURA EM VERNIZ POLIURETADO EM 03 DEMÃOS INCLUINDO GUARNIÇÃO, VISTAS, FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	995,01	BDI 1	1.215,70	1.215,70	RA
1.7.2.5.	Composição	16	JANELA DE ABRIR 130CM X 130CM, 2 FOLHAS, PARA VIDRO LISO 4MM INCOLOR EM MADEIRA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL PREVIAMENTE ACEITA PELA FISCALIZAÇÃO), COM PINTURA EM VERNIZ POLIURETADO EM 03 DEMÃOS INCLUINDO GUARNIÇÃO, VISTAS, FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	925,65	BDI 1	1.130,96	1.130,96	RA
1.7.2.6.	Composição	17	ESQUADRIA SEM FECHAMENTO 300CM X 90CM, APENAS MARCO MACIÇO, VISTAS E TÁBUA APARELHADA NA PARTE INFERIOR EM MADEIRA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL PREVIAMENTE ACEITA PELA FISCALIZAÇÃO), COM PINTURA EM VERNIZ POLIURETADO EM 03 DEMÃOS INCLUINDO MARCO, VISTAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	339,86	BDI 1	415,24	830,48	RA
1.7.2.7.	SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF. 01/2021 P	M2	2,00	242,55	BDI 1	296,35	592,70	RA
1.8. Pintura									-	9.948,20
1.8.0.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 06/2014	M2	515,61	2,21	BDI 1	2,70	1.392,15	RA
1.8.0.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	515,61	11,48	BDI 1	14,03	7.234,01	RA
1.8.0.3.	SINAPI	102228	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF. 01/2021	M2	60,12	18,00	BDI 1	21,99	1.322,04	RA
1.9. Instalação e Equipamentos Hidrossanitários									-	34.040,90
1.9.1. Equipamentos									-	18.328,16
1.9.1.1.	SINAPI	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	586,78	BDI 1	716,93	1.433,86	RA
1.9.1.2.	SINAPI	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2016	UN	5,00	157,34	BDI 1	192,24	961,20	RA
1.9.1.3.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	7,00	28,97	BDI 1	35,40	247,80	RA
1.9.1.4.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	100,13	BDI 1	122,34	244,68	RA
1.9.1.5.	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	7,00	12,59	BDI 1	15,38	107,66	RA
1.9.1.6.	Composição	19	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA PRESSÃO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	150,45	BDI 1	183,82	919,10	RA
1.9.1.7.	SINAPI	100854	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA. AF. 01/2020	UN	2,00	590,66	BDI 1	721,67	1.443,34	RA
1.9.1.8.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	421,68	BDI 1	515,21	1.030,42	RA
1.9.1.9.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4,00	228,14	BDI 1	278,74	1.114,96	RA
1.9.1.10.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	8,00	219,25	BDI 1	267,88	2.143,04	RA
1.9.1.11.	SINAPI	100870	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	8,00	181,10	BDI 1	221,27	1.770,16	RA
1.9.1.12.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00	42,62	BDI 1	52,07	260,35	RA
1.9.1.13.	Composição	26	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00	38,29	BDI 1	46,78	327,46	RA
1.9.1.14.	Composição	25	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	38,29	BDI 1	46,78	187,12	RA
1.9.1.15.	Composição	18	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM FIXADO COM PARAFUSOS SEM MOLDURA	M2	2,82	324,43	BDI 1	396,39	1.117,82	RA
1.9.1.16.	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	631,17	BDI 1	771,16	771,16	RA
1.9.1.17.	Composição	20	BANCADA EM GRANITO ANDORINHA POLIDO 300CM X 50CM (COZINHA) INCLUINDO ACABAMENTO DE CANTO, 2 CUBAS INOX, VÁLVULAS DE SAÍDA E SIFÕES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1.535,26	BDI 1	1.875,78	1.875,78	RA
1.9.1.18.	Composição	21	BANCADA EM GRANITO ANDORINHA POLIDO 175CM X 50CM (BANHEIRO MASC) INCLUINDO ACABAMENTO DE CANTO, 2 CUBAS DE LOUÇA OVAL 35CM X 50CM, VÁLVULAS DE SAÍDA E SIFÕES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	860,22	BDI 1	1.051,02	1.051,02	RA
1.9.1.19.	Composição	22	BANCADA EM GRANITO ANDORINHA POLIDO 200CM X 50CM (BANHEIRO MASC) INCLUINDO ACABAMENTO DE CANTO, 3 CUBAS DE LOUÇA OVAL 35CM X 50CM, VÁLVULAS DE SAÍDA E SIFÕES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1.081,38	BDI 1	1.321,23	1.321,23	RA
1.9.2. Hidráulica									-	3.513,10
1.9.2.1.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	UN	21,00	103,74	BDI 1	126,75	2.661,75	RA

Nº OPERAÇÃO 895908-19	Nº SICONV 895908	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ipira	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Convivência			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Centro de Convivência	MUNICÍPIO / UF Ipira / SC	BDI 1 22,18%	BDI 2 22,18%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Centro de Convivência									390.234,76	
1.13.0.1.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF 04/2019	M2	109,13	1,53	BDI 1	1,87	204,07	RA
1.13.0.2.	SINAPI	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF 04/2019	M2	229,72	0,63	BDI 1	0,77	176,88	RA
1.13.0.3.	SINAPI	99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF 04/2019	M2	118,97	1,13	BDI 1	1,38	164,18	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ipira / SC
Local
sexta-feira, 20 de agosto de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme Koch
CREA/CAU: CREA SC 158950-1
ART/RT: 7879956-0