

| FORTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT DESONERADO | CUSTO UNIT NÃO DESONER. |
|-------------------|-----------|--|------------|---------|--------------------------|----------------------------|
| COMPOSIÇÃO | 01 | PORTA EM ALUMÍNIO VENEZIANADA 0,60 X 1,65, INCLUINDO INSTALAÇÃO, DOBRADIÇA E TRANÇA | UND | | 1.031,67 | 1.049,28 |
| SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0,99 | 848,13 | 849,62 |
| SINAPI | 100709 | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | UN | 2 | 45,09 | 49,42 |
| SINAPI-I | 38153 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | CJ | 1 | 45,80 | 45,80 |
| SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,5 | 20,98 | 23,84 |
| SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,5 | 16,39 | 18,51 |
| COMPOSIÇÃO | 02 | ESTRUTURA EM AÇO PARA TELHADO CONFORME PROJETO INCLUINDO TESOURAS, TERÇAS, TIRANTES DE CONTRAVENTAMENTO E PINTURA NA COR PRETA - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO | UND | | 46.933,01 | 47.501,10 |
| SINAPI-I | 4777 | CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 89,69 | 8,46 | 8,46 |
| SINAPI-I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 13,2 | 40,00 | 40,00 |
| SINAPI-I | 40535 | PERFIL "U" SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM | KG | 4213,08 | 9,14 | 9,14 |
| SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 17,82 | 20,33 |
| SINAPI | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 14,62 | 16,61 |
| SINAPI | 100747 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 482,75 | 7,67 | 7,85 |
| COMPOSIÇÃO | 03 | DETALHE EM MADEIRA IMITANDO O ESTILO ENXAIMEL FIXADO COM PARAFUSO DE CABEÇA CHATA E ENVERNIZADO EM COR ESCURA, ESPESSURA 2,5 CM, LARGURA 15 CM | M | | 39,82 | 44,09 |
| SINAPI-I | 3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA | M2 | 0,15 | 17,40 | 17,40 |
| SINAPI-I | 7584 | SOBERBA E CABECA SEXTAVADA | UN | 4 | 0,93 | 0,93 |
| SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6 | 26,39 | 30,10 |
| SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6 | 20,09 | 22,81 |
| SINAPI | 102225 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 0,2 | 22,04 | 24,06 |
| SINAPI-I | 11849 | COLA BRANCA BASE PVA | L | 0,1 | 12,16 | 12,16 |
| COMPOSIÇÃO | 04 | VIGA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO 25 MPA - 15CM X 15CM - C/ 2 BARRAS CA60 5MM | M | | 23,81 | 25,57 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,33 | 21,11 | 23,98 |
| SINAPI | 88316 | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,33 | 15,58 | 17,61 |
| SINAPI-I | 4006 | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 0,001 | 1.103,58 | 1.103,58 |
| SINAPI-I | 43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | 0,31 | 10,25 | 10,25 |
| SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0,02 | 372,32 | 379,08 |
| COMPOSIÇÃO | 05 | LUMINÁRIA MEIA LUA (SEMI ESFERA) PENDENTE 50CM DIÂMETRO COR BRONZE, INCLUINDO LÂMPADA LED SUPER BULBO 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | | 187,83 | 189,82 |
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3 | 20,28 | 23,02 |
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3 | 27,68 | 31,58 |
| COTAÇÃO | 01 | LUMINÁRIA MEIA LUA (SEMI ESFERA) PENDENTE 50CM DIÂMETRO COR BRONZE | UND | 1 | 123,92 | 123,92 |
| COTAÇÃO | 02 | Lâmpada Super Bulbo Alta Potencia Led 50w 6500k | UND | 1 | 49,53 | 49,53 |
| COMPOSIÇÃO | 06 | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A DDR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | | 130,40 | 130,84 |
| SINAPI-I | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 1 | 0,98 | 0,98 |
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0663 | 20,28 | 23,02 |
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0663 | 27,68 | 31,58 |
| COTAÇÃO | 03 | DISJUNTOR MONO 20A DDR | UND | 1 | 126,25 | 126,25 |
| COMPOSIÇÃO | 07 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) | UND | | 1.094,99 | 1.144,48 |
| SINAPI-I | 1094 | ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | 1 | 20,02 | 20,02 |
| SINAPI-I | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | 1 | 4,10 | 4,10 |
| SINAPI-I | 4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 3 | 7,92 | 7,92 |
| SINAPI-I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 3 | 0,95 | 0,95 |
| SINAPI-I | 11864 | CONNECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | UN | 1 | 24,42 | 24,42 |
| SINAPI-I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 | 0,20 | 0,20 |
| SINAPI-I | 14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | 0,06 | 52,91 | 52,91 |
| SINAPI-I | 34643 | CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | UN | 1 | 14,33 | 14,33 |
| SINAPI-I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | 0,1664 | 3,44 | 3,44 |
| SINAPI-I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 3 | 0,23 | 0,23 |
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3897 | 20,28 | 23,02 |
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,5078 | 27,68 | 31,58 |
| SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6,05 | 14,21 | 15,50 |

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER. |
|--------|--------|---|---------|---------|------------|--------------|
| SINAPI | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 10,09 | 11,29 |
| SINAPI | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 16,50 | 18,32 |
| SINAPI | 91919 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 18,14 | 19,96 |
| SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 15,84 | 16,35 |
| SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 95,63 | 99,39 |
| SINAPI | 96977 | CORDALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 1,95 | 51,39 | 51,61 |
| SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 93,55 | 96,17 |

| COMPOSIÇÃO | 08 | CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | | 57,82 | 59,09 |
|------------|-------|---|-----|-------|-------|-------|
| SINAPI-I | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 2,97 | 2,97 |
| SINAPI-I | 1965 | CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 44,37 | 44,37 |
| SINAPI-I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | UN | 0,046 | 27,95 | 27,95 |
| SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,25 | 15,67 | 17,77 |
| SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,25 | 21,19 | 24,15 |

| COMPOSIÇÃO | 09 | CAIXA DE INSPEÇÃO 60CM X 60CM X 60CM EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, COM TAMPA PRÉ MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | | 176,73 | 188,19 |
|------------|--------|--|-----|--------|----------|----------|
| SINAPI-I | 7258 | TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | 60 | 0,74 | 0,74 |
| SINAPI | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0,0005 | 365,70 | 375,86 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,2 | 21,11 | 23,98 |
| SINAPI | 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,2 | 15,58 | 17,61 |
| SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0223 | 352,17 | 359,09 |
| SINAPI | 97733 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 0,02 | 2.879,68 | 3.128,12 |
| SINAPI | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0,04 | 544,18 | 552,39 |
| SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 0,2 | 4,69 | 5,31 |

| COMPOSIÇÃO | 10 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESURA, NÚCLEO SÓLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ - INCLUINDO BATENTE, ALIZAR, FERRAGENS, FORNECIMENTO DA PRÓPRIA PORTA E INSTALAÇÃO | UND | | 876,33 | 914,06 |
|------------|--------|---|-----|-----|--------|--------|
| SINAPI | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | UN | 1 | 326,30 | 347,51 |
| SINAPI-I | 39502 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESURA, NÚCLEO SÓLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | 1 | 258,33 | 258,33 |
| SINAPI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 149,48 | 154,22 |
| SINAPI | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 10 | 7,96 | 8,28 |
| SINAPI | 88273 | MARCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,5 | 25,27 | 28,82 |
| SINAPI | 88252 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,5 | 16,48 | 18,65 |

| COMPOSIÇÃO | 11 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA 2,40 M X 2,40 M (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL PREVIAMENTE ACEITA PELA FISCALIZAÇÃO), DUAS FOLHAS DE ABRIR PARA FORA E = *3,5* CM COM PINTURA EM VERNIZ POLIURETADO EM 03 DEMÃOS INCLUINDO BATENTE, VISTAS, DOBRADIÇAS, FECHADURA, PUXADORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | | 4.445,06 | 4.529,58 |
|------------|--------|--|-----|-------|----------|----------|
| SINAPI-I | 2432 | DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E = 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 8 | 23,71 | 23,71 |
| SINAPI-I | 4998 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | 5,76 | 503,40 | 503,40 |
| SINAPI-I | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | UN | 18 | 0,06 | 0,06 |
| SINAPI | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | UN | 1 | 326,30 | 347,51 |
| SINAPI | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 14,4 | 7,96 | 8,28 |
| SINAPI | 102225 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 13,68 | 22,04 | 24,06 |
| SINAPI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 149,48 | 154,22 |
| SINAPI-I | 43601 | PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMÍNIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIÂMETRO DE 25 MM | UN | 4 | 68,33 | 68,33 |
| SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 26,39 | 30,10 |
| SINAPI | 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15,58 | 17,61 |

| COMPOSIÇÃO | 12 | JANELA BASCULANTE 60CM X 60CM PARA VIDRO LISO 4MM INCOLOR EM MADEIRA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL PREVIAMENTE ACEITA PELA FISCALIZAÇÃO), COM PINTURA EM VERNIZ POLIURETADO EM 03 DEMÃOS INCLUINDO GUARNIÇÃO, VISTAS, FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | | 318,67 | 330,95 |
|------------|------|---|-------|------|--------|--------|
| SINAPI-I | 142 | SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0,3 | 25,32 | 25,32 |
| SINAPI-I | 3423 | JANELA MAXIM AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 1 FOLHA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | M2 | 0,36 | 427,75 | 427,75 |

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER. |
|----------|--------|---|---------|---------|------------|--------------|
| SINAPI | 102225 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 1,035 | 22,04 | 24,06 |
| SINAPI-I | 4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1,7258 | 12,70 | 12,70 |
| SINAPI-I | 5067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | 0,02 | 20,06 | 20,06 |
| SINAPI | 102162 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2 | 0,2025 | 215,37 | 219,02 |
| SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 26,39 | 30,10 |
| SINAPI | 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15,58 | 17,61 |

| COMPOSIÇÃO | 13 | JANELA BASCULANTE 150CM X 80CM PARA VIDRO LISO 4MM INCOLOR EM MADEIRA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL PREVIAMENTE ACEITA PELA FISCALIZAÇÃO), COM PINTURA EM VERNIZ POLIURETADO EM 03 DEMÃOS INCLUINDO GUARNIÇÃO, VISTAS, FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | | 990,25 | 1.026,04 |
|------------|--------|--|-------|------|--------|----------|
| SINAPI-I | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 1 | 25,32 | 25,32 |
| SINAPI-I | 3423 | JANELA MAXIM AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 1 FOLHA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | M2 | 1,2 | 427,75 | 427,75 |
| SINAPI | 102225 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 2,78 | 22,04 | 24,06 |
| SINAPI-I | 4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 6 | 12,70 | 12,70 |
| SINAPI-I | 5067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | 0,07 | 20,06 | 20,06 |
| SINAPI | 102162 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2 | 0,5 | 215,37 | 219,02 |
| SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 26,39 | 30,10 |
| SINAPI | 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 15,58 | 17,61 |

| COMPOSIÇÃO | 14 | JANELA DE ABRIR 150CM X 150CM, 2 FOLHAS, PARA VIDRO LISO 4MM INCOLOR EM MADEIRA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL PREVIAMENTE ACEITA PELA FISCALIZAÇÃO), COM PINTURA EM VERNIZ POLIURETADO EM 03 DEMÃOS INCLUINDO GUARNIÇÃO, VISTAS, FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | | 1.514,34 | 1.573,87 |
|------------|--------|--|-------|------|----------|----------|
| SINAPI-I | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 2 | 25,32 | 25,32 |
| SINAPI-I | 3421 | JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | M2 | 2,25 | 303,32 | 303,32 |
| SINAPI | 102225 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 4 | 22,04 | 24,06 |
| SINAPI-I | 4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 8 | 12,70 | 12,70 |
| SINAPI-I | 5067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | 0,1 | 20,06 | 20,06 |
| SINAPI | 102162 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2 | 1,15 | 215,37 | 219,02 |
| SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 26,39 | 30,10 |
| SINAPI | 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 15,58 | 17,61 |

| COMPOSIÇÃO | 15 | JANELA DE ABRIR 150CM X 120CM, 2 FOLHAS, PARA VIDRO LISO 4MM INCOLOR EM MADEIRA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL PREVIAMENTE ACEITA PELA FISCALIZAÇÃO), COM PINTURA EM VERNIZ POLIURETADO EM 03 DEMÃOS INCLUINDO GUARNIÇÃO, VISTAS, FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | | 1.195,73 | 1.243,76 |
|------------|--------|--|-------|-------|----------|----------|
| SINAPI-I | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 1,6 | 25,32 | 25,32 |
| SINAPI-I | 3421 | JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | M2 | 1,8 | 303,32 | 303,32 |
| SINAPI | 102225 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 3,61 | 22,04 | 24,06 |
| SINAPI-I | 4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 6,4 | 12,70 | 12,70 |
| SINAPI-I | 5067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | 0,08 | 20,06 | 20,06 |
| SINAPI | 102162 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2 | 0,805 | 215,37 | 219,02 |
| SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 26,39 | 30,10 |
| SINAPI | 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 15,58 | 17,61 |

| COMPOSIÇÃO | 16 | JANELA DE ABRIR 130CM X 130CM, 2 FOLHAS, PARA VIDRO LISO 4MM INCOLOR EM MADEIRA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL PREVIAMENTE ACEITA PELA FISCALIZAÇÃO), COM PINTURA EM VERNIZ POLIURETADO EM 03 DEMÃOS INCLUINDO GUARNIÇÃO, VISTAS, FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | | 1.114,31 | 1.157,06 |
|------------|--------|--|-------|------|----------|----------|
| SINAPI-I | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 1,6 | 25,32 | 25,32 |
| SINAPI-I | 3421 | JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | M2 | 1,69 | 303,32 | 303,32 |
| SINAPI | 102225 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 3,42 | 22,04 | 24,06 |
| SINAPI-I | 4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 6,4 | 12,70 | 12,70 |
| SINAPI-I | 5067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | 0,08 | 20,06 | 20,06 |
| SINAPI | 102162 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2 | 0,76 | 215,37 | 219,02 |
| SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 26,39 | 30,10 |
| SINAPI | 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,5 | 15,58 | 17,61 |

| FORNECEDOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER. |
|-------------------|-----------|---|------------|---------|-----------------|-----------------|
| COMPOSIÇÃO | 17 | ESQUADRIA SEM FECHAMENTO 300CM X 90CM, APENAS MARCO MACIÇO, VISTAS E TÁBUA APARELHADA NA PARTE INFERIOR EM MADEIRA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL PREVIAMENTE ACEITA PELA FISCALIZAÇÃO), COM PINTURA EM VERNIZ POLIURETADO EM 03 DEMÃOS INCLUINDO MARCO, VISTAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | | 411,25 | 424,82 |
| SINAPI-I | 181 | BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACIÇO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | 1 | 172,50 | 172,50 |
| SINAPI-I | 20017 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACIÇA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 12,6 | 4,76 | 4,76 |
| SINAPI | 102225 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 2,04 | 22,04 | 24,06 |
| SINAPI-I | 3990 | TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 3 | 21,82 | 21,82 |
| SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 26,39 | 30,10 |
| SINAPI | 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15,58 | 17,61 |
| COMPOSIÇÃO | 18 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM FIXADO COM PARAFUSOS SEM MOLDURA | M2 | | 399,37 | 405,54 |
| SINAPI-I | 442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 4 | 4,76 | 4,76 |
| SINAPI-I | 11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 1 | 334,44 | 334,44 |
| SINAPI | 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4 | 15,58 | 17,61 |
| SINAPI | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 19,83 | 22,51 |
| COMPOSIÇÃO | 19 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | | 187,72 | 188,06 |
| SINAPI-I | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0,021 | 3,50 | 3,50 |
| SINAPI-I | 36796 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | UN | 1 | 185,15 | 185,15 |
| SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,096 | 21,19 | 24,15 |
| SINAPI | 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0303 | 15,58 | 17,61 |
| COMPOSIÇÃO | 20 | BANCADA EM GRANITO ANDORINHA POLIDO 300CM X 50CM (COZINHA) INCLUINDO ACABAMENTO DE CANTO, 2 CUBAS INOX, VÁLVULAS DE SAÍDA E SIFÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | | 1.899,86 | 1.919,07 |
| SINAPI-I | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 1 | 37,03 | 37,03 |
| SINAPI-I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 18 | 0,61 | 0,61 |
| SINAPI-I | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 1,8 | 486,79 | 486,79 |
| SINAPI-I | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0,4 | 55,65 | 55,65 |
| SINAPI-I | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 6 | 21,38 | 21,38 |
| SINAPI | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 21,47 | 24,40 |
| SINAPI | 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15,58 | 17,61 |
| SINAPI | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 244,40 | 247,03 |
| SINAPI-I | 11772 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167) | UN | 2 | 111,80 | 111,80 |
| SINAPI | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 8,56 | 9,11 |
| COMPOSIÇÃO | 21 | BANCADA EM GRANITO ANDORINHA POLIDO 175CM X 50CM (BANHEIRO MASC) INCLUINDO ACABAMENTO DE CANTO, 2 CUBAS DE LOUÇA OVAL 35CM X 50CM, VÁLVULAS DE SAÍDA E SIFÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | | 1.057,58 | 1.075,28 |
| SINAPI-I | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0,6 | 37,03 | 37,03 |
| SINAPI-I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 12 | 0,61 | 0,61 |
| SINAPI-I | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 1,05 | 486,79 | 486,79 |
| SINAPI-I | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0,4 | 55,65 | 55,65 |
| SINAPI-I | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 4 | 21,38 | 21,38 |
| SINAPI | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 21,47 | 24,40 |
| SINAPI | 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,4 | 15,58 | 17,61 |
| SINAPI | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 163,64 | 167,59 |
| SINAPI | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 8,56 | 9,11 |
| COMPOSIÇÃO | 22 | BANCADA EM GRANITO ANDORINHA POLIDO 200CM X 50CM (BANHEIRO MASC) INCLUINDO ACABAMENTO DE CANTO, 3 CUBAS DE LOUÇA OVAL 35CM X 50CM, VÁLVULAS DE SAÍDA E SIFÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | | 1.329,12 | 1.351,73 |
| SINAPI-I | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0,6 | 37,03 | 37,03 |
| SINAPI-I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 15 | 0,61 | 0,61 |
| SINAPI-I | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 1,2 | 486,79 | 486,79 |
| SINAPI-I | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0,4 | 55,65 | 55,65 |
| SINAPI-I | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 5 | 21,38 | 21,38 |
| SINAPI | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 21,47 | 24,40 |
| SINAPI | 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,6 | 15,58 | 17,61 |
| SINAPI | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 163,64 | 167,59 |

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER. |
|-------------------|-----------|--|------------|---------|-----------------|-----------------|
| SINAPI | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 8,56 | 9,11 |
| COMPOSIÇÃO | 23 | PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA 1W BIVOLT COM BATERIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | | 57,62 | 58,53 |
| Cotação | 04 | PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA 1W BIVOLT COM BATERIA | UND | 1 | 50,75 | 50,75 |
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0748 | 20,28 | 23,02 |
| SINAPI-I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0,20 | 0,20 |
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1795 | 27,68 | 31,58 |
| COMPOSIÇÃO | 24 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS, 2 REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | | 130,24 | 131,15 |
| Cotação | 05 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS, 2 REFLETORES | UND | 1 | 123,37 | 123,37 |
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0748 | 20,28 | 23,02 |
| SINAPI-I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0,20 | 0,20 |
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1795 | 27,68 | 31,58 |
| COMPOSIÇÃO | 25 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | | 47,65 | 47,86 |
| SINAPI-I | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 1 | 45,70 | 45,70 |
| SINAPI-I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0,20 | 0,20 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1 | 15,58 | 17,61 |
| COMPOSIÇÃO | 26 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | | 47,65 | 47,86 |
| SINAPI-I | 37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 1 | 45,70 | 45,70 |
| SINAPI-I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0,20 | 0,20 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1 | 15,58 | 17,61 |
| COMPOSIÇÃO | 27 | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | | 6,98 | 7,09 |
| SINAPI-I | 36250 | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M | M | 1 | 6,01 | 6,01 |
| SINAPI-I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 1 | 0,20 | 0,20 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,05 | 15,58 | 17,61 |
| COMPOSIÇÃO | 28 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA, DE 2,40M X 1,20M INSTALADA COM MADEIRA ROLIÇA E SARRAFOS A 1,50M DO CHÃO | UND | | 787,33 | 789,36 |
| SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2,88 | 225,00 | 225,00 |
| SINAPI-I | 4115 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 6 | 18,98 | 18,98 |
| SINAPI-I | 4512 | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4,8 | 1,18 | 1,18 |
| SINAPI-I | 5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | 0,2 | 21,08 | 21,08 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15,58 | 17,61 |
| COMPOSIÇÃO | 29 | CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | | 17,34 | 17,85 |
| SINAPI-I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0,01 | 76,33 | 76,33 |
| SINAPI-I | 12623 | CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | M | 1,05 | 11,59 | 11,59 |
| SINAPI-I | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0,01 | 66,28 | 66,28 |
| SINAPI-I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0,05 | 1,98 | 1,98 |
| SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1 | 15,67 | 17,77 |
| SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1 | 21,19 | 24,15 |
| COMPOSIÇÃO | 30 | TELHAMENTO EM TELHA COLONIAL ALUZINCO 0,5MM INCLUINDO PINTURA MARROM EM AMBAS AS FACES (IMITANDO CERÂMICA), MATERIAL COM ALTO RELEVO IMITANDO TELHA COLONIAL, INCLUINDO IÇAMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | | 118,89 | 122,38 |
| SINAPI-I | 7243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | M2 | 1,166 | 61,65 | 61,65 |
| SINAPI-I | 11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 4,15 | 1,49 | 1,49 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,097 | 15,58 | 17,61 |
| SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,091 | 23,03 | 26,23 |
| SINAPI | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0,0009 | 20,83 | 23,62 |
| SINAPI | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0,0013 | 20,04 | 22,83 |
| SINAPI | 100741 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 2 | 18,60 | 20,10 |
| COMPOSIÇÃO | 31 | LASTRO DE BRITA N. 2 E=5CM PARA PISO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO | M2 | | 6,82 | 7,23 |
| SINAPI-I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,055 | 67,50 | 67,50 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2 | 15,58 | 17,61 |
| COMPOSIÇÃO | 32 | EXECUÇÃO DE SAPATAS EM CONCRETO ARMADO 25MPA INCLUINDO CONCRETO, FORMA, AÇO E LASTRO EM CONCRETO MACRO E=5CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M3 | | 2.462,01 | 2.588,06 |
| SINAPI-I | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1,103 | 374,82 | 374,82 |
| SINAPI | 96532 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 6,1 | 193,39 | 208,78 |

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER. |
|--------|--------|--|---------|---------|------------|--------------|
| SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 42,53 | 16,81 | 17,30 |
| SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 1 | 27,84 | 31,51 |
| SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 5,175 | 24,38 | 25,86 |

12/07/2021

Data

Responsável Técnico: Guilherme Koch
 CREA/CAU: CREA SC 158950-1