



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1074593-19	<b>Nº SICONV</b> 908943/2020	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ESTRADA LINHA CAPELINHA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAR TRECHO DA ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE IPIRA/SC	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IPIRA - SC	<b>BDI 1</b> 25,73%	<b>BDI 2</b> 25,73%	<b>BDI 3</b> 25,73%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAR TRECHO DA ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE IPIRA/SC</b>									<b>610.029,39</b>	
<b>1. PAVIMENTAÇÃO ACESSO EM LINHA CAPELINHA</b>									<b>-</b>	<b>610.029,39</b>
<b>1.1. SERVIÇOS INICIAIS</b>									<b>-</b>	<b>724,20</b>
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125* M	M2	2,88	200,00	BDI 1	251,46	724,20	RA
<b>1.2. PAVIMENTAÇÃO</b>									<b>-</b>	<b>600.146,90</b>
<b>1.2.1. BASE</b>									<b>-</b>	<b>176.710,83</b>
1.2.1.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	790,20	109,00	BDI 1	137,05	108.296,91	RA
1.2.1.2.	Composição	004	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM CASCALHO COMPACTADO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	1.382,86	14,98	BDI 1	18,83	26.039,25	RA
1.2.1.3.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	21.730,60	1,55	BDI 1	1,95	42.374,67	RA
<b>1.2.2. ASFALTO</b>									<b>-</b>	<b>423.436,07</b>
1.2.2.1.	Composição	002	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.AF.11/2019	M²	6.585,00	6,60	BDI 1	8,30	54.655,50	RA
1.2.2.2.	Composição	003	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000l EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100KM.	TXKM	8.231,68	1,85	BDI 1	2,33	19.179,81	RA
1.2.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	329,24	800,00	BDI 1	1.005,84	331.162,76	RA
1.2.2.4.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	6.585,00	2,23	BDI 1	2,80	18.438,00	RA
<b>1.3. SINALIZAÇÃO</b>									<b>-</b>	<b>9.158,29</b>
1.3.0.1.	SINAPI	101034	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	13,00	285,00	BDI 1	358,33	4.658,29	RA
1.3.0.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF. 05/2021	M	1.000,00	3,58	BDI 1	4,50	4.500,00	RA

RECURSO  
↓

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IPIRA - SC  
Local  
quinta-feira, 18 de novembro de 2021  
Data

Responsável Técnico  
Nome: GUILHERME KOCH  
CREA/CAU: 158950-1  
ART/RTT: 8027877-6