

MENU

←

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ESTRADA LINHA CAPELINHA

Nº SICONV
908943/2020

Nº OPERAÇÃO
1074593-19

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:	
								1	2
LOTE	PAVIMENTAR	TRECHO DA ESTRADA VICINAL NO MUNICIPIO DE IPIRA/SC					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	305.555,96	304.473,43
Meta	1.	PAVIMENTAÇÃO ACESSO EM LINHA CAPELINHA		-					
Nível 2	1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-					
Serviço	1.1.0.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88	1,2 x 2,4	2.SER	SERVIÇOS INICIAIS	2,88	
Nível 2	1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-					
Nível 3	1.2.1.	BASE		-					
Serviço	1.2.1.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	790,20	ÁREA * 0,12	3.BAS	BASE	395,10	395,10
Serviço	1.2.1.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM CASCALHO COMPACTADO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	1.382,86	ÁREA * 0,21	3.BAS	BASE	691,43	691,43
Serviço	1.2.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	21.730,60	(790,20 + 1382,86) * 10KM	3.BAS	BASE	10.865,30	10.865,30
Nível 3	1.2.2.	ASFALTO		-					
Serviço	1.2.2.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.AF_11/2019	M²	6.585,00	CALCULO POR ÁREA AUTOCAD	4.ASF	ASFALTO	3.292,50	3.292,50
Serviço	1.2.2.2.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000I EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100KM.	TXKM	8.231,68	T*10KM	4.ASF	ASFALTO	4.115,84	4.115,84
Serviço	1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	329,24	ÁREA*0,05	4.ASF	ASFALTO	164,62	164,62
Serviço	1.2.2.4.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	6.585,00	CÁLCULO POR ÁREA AUTOCAD	4.ASF	ASFALTO	3.292,50	3.292,50
Nível 2	1.3.	SINALIZAÇÃO		-					
Serviço	1.3.0.1.	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	13,00	CONTABILIZADA EM PROEJTO	5.SIN	SINALIZAÇÃO	7,00	6,00
Serviço	1.3.0.2.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RÉTRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.000,00	COMPRIMENTO DA PISTA CONTABILIZADO POR AUTOCAD	5.SIN	SINALIZAÇÃO	500,00	500,00

IPIRA - SC

Local

quinta-feira, 18 de novembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: GUILHERME KOCH

CREA/CAU: 158950-1

ART/RRT: 8027877-6