

PROPONENTE / TOMADOR

0 APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM GRAMA SINTÉTICA E BANHEIROS

LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ	BDI 1 26,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------------------	---------------------------	-------------------	---	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									1.146.729,78	
0										
1.	GINÁSIO EM ESTRUTURA PRÉ MOLDADA									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS									
								-	890.058,36	
								-	9.805,61	
1.1.0.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	225,00	BDI 1	284,38	819,01	RA
1.1.0.0.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	137,20	51,82	BDI 1	65,50	8.986,60	RA
1.2.	ESTRUTURA									
1.2.1.	FUNDAÇÕES									
								-	233.236,81	
								-	47.233,07	
1.2.1.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	21,60	71,56	BDI 1	90,44	1.953,50	RA
1.2.1.0.2.	SINAPI	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	100,80	195,24	BDI 1	246,76	24.873,41	RA
1.2.1.0.3.	SINAPI-I	43058	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	591,14	9,55	BDI 1	12,07	7.135,06	RA
1.2.1.0.4.	SINAPI	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	18,60	564,52	BDI 1	713,50	13.271,10	RA
1.2.2.	PILARES									
								-	84.927,45	
1.2.2.0.1.	SINAPI	97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	29,65	2.209,06	BDI 1	2.792,03	82.783,69	RA
1.2.2.0.2.	Composição	001	IÇAMENTO DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADE COM GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO 30T	H	8,00	212,02	BDI 1	267,97	2.143,76	RA
1.2.3.	VIGAS DE COBERTURA									
								-	101.076,29	
1.2.3.0.1.	SINAPI	97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	35,05	2.209,06	BDI 1	2.792,03	97.860,65	RA
1.2.3.0.2.	Composição	001	IÇAMENTO DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADE COM GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO 30T	H	12,00	212,02	BDI 1	267,97	3.215,64	RA
1.3.	COBERTURA E DRENAGEM									
								-	236.731,31	
1.3.0.0.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.273,00	66,79	BDI 1	84,42	107.466,66	RA

RECURSO ↓

PROPONENTE / TOMADOR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM GRAMA SINTÉTICA E BANHEIROS

LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA	BDI 1 26,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------------------	---------------------------	-------------------	---	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									1.146.729,78	
0										
1.3.0.0.2.	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	601,34	10,30	BDI 1	13,02	7.829,45	RA
1.3.0.0.3.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.273,00	46,07	BDI 1	58,23	74.126,79	RA
1.3.0.0.4.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	45,80	80,00	BDI 1	101,11	4.630,84	RA
1.3.0.0.5.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	91,60	97,63	BDI 1	123,39	11.302,52	RA
1.3.0.0.6.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	83,00	26,50	BDI 1	33,49	2.779,67	RA
1.3.0.0.7.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	30,00	24,33	BDI 1	30,75	922,50	RA
1.3.0.0.8.	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	45,00	10,26	BDI 1	12,97	583,65	RA
1.3.0.0.9.	SINAPI	95571	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	125,00	97,67	BDI 1	123,45	15.431,25	RA
1.3.0.0.10.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	4,00	2.094,88	BDI 1	2.647,72	10.590,88	RA
1.3.0.0.11.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	30,00	28,14	BDI 1	35,57	1.067,10	RA
1.4.			FECHAMENTOS LATERAIS BARRAÇÃO					-	156.301,98	
1.4.0.0.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	7,47	110,07	BDI 1	139,12	1.039,23	RA

PROPONENTE / TOMADOR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM GRAMA SINTÉTICA E BANHEIROS

LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ	BDI 1 26,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------------------	---------------------------	-------------------	---	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									1.146.729,78	
0										
1.4.0.0.2.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	99,60	169,18	BDI 1	213,83	21.297,47	RA
1.4.0.0.3.	SINAPI-I	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	262,28	10,18	BDI 1	12,87	3.375,54	RA
1.4.0.0.4.	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	262,28	11,87	BDI 1	15,00	3.934,20	RA
1.4.0.0.5.	SINAPI-I	43061	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	170,32	9,51	BDI 1	12,02	2.047,25	RA
1.4.0.0.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	7,47	443,43	BDI 1	560,45	4.186,56	RA
1.4.0.0.7.	SINAPI	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	410,75	189,39	BDI 1	239,37	98.321,23	RA
1.4.0.0.8.	Composição	002	REDE DE PROTEÇÃO PARA GINÁSIO EM SEDA BRANCA FIO 2,5MM MALHA 10X10, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	723,60	7,61	BDI 1	9,62	6.961,03	RA
1.4.0.0.9.	SINAPI-I	43126	CHAPA EM AÇO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,80 MM	M2	61,28	144,09	BDI 1	182,12	11.160,31	RA
1.4.0.0.10.	SINAPI-I	4930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2	5,57	522,90	BDI 1	660,89	3.681,16	RA
1.4.0.0.11.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	5,57	42,33	BDI 1	53,50	298,00	RA
1.5.			GRAMADO					-	176.849,86	
1.5.0.0.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	146,66	140,45	BDI 1	177,51	26.033,62	RA
1.5.0.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.955,48	2,08	BDI 1	2,63	5.142,91	RA
1.5.0.0.3.	Composição	003	PÓ DE PEDRA ESPALHADO E COMPACTADO COM PLATAFORMA VIBRATÓRIA	M²	977,74	8,06	BDI 1	10,19	9.963,17	RA
1.5.0.0.4.	Composição	004	AREIA FINA ESPALHADA MANUALMENTE	M3	48,89	113,61	BDI 1	143,59	7.020,12	RA

RECURSO

↓

PROPONENTE / TOMADOR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM GRAMA SINTÉTICA E BANHEIROS

LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ	BDI 1 26,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------------------	---------------------------	-------------------	---	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									1.146.729,78	
0										
1.5.0.0.5.	Composição	005	GRAMA SINTÉTICA 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	977,74	91,25	BDI 1	115,33	112.762,75	RA
1.5.0.0.6.	Composição	006	BORRACHA GRANULADA ESPALHADA	M²	977,74	7,62	BDI 1	9,63	9.415,64	RA
1.5.0.0.7.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	5.152,03	BDI 1	6.511,65	6.511,65	RA
1.6.			BANCOS DE RESERVA					-	4.296,20	
1.6.0.0.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,20	110,07	BDI 1	139,12	27,82	RA
1.6.0.0.2.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	12,72	169,18	BDI 1	213,83	2.719,92	RA
1.6.0.0.3.	SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	13,33	9,59	BDI 1	12,12	161,56	RA
1.6.0.0.4.	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	13,33	10,96	BDI 1	13,85	184,62	RA
1.6.0.0.5.	SINAPI-I	43061	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	7,54	9,51	BDI 1	12,02	90,63	RA
1.6.0.0.6.	SINAPI-I	10917	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	6,40	10,70	BDI 1	13,52	86,53	RA
1.6.0.0.7.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,85	438,42	BDI 1	554,12	1.025,12	RA
1.7.			ENTORNOS					-	35.851,78	
1.7.1.			ARQUIBANCADA					-	24.338,67	
1.7.1.0.1.	SINAPI	89477	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	M2	117,77	113,62	BDI 1	143,60	16.911,77	RA
1.7.1.0.2.	SINAPI-I	10917	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	85,40	10,70	BDI 1	13,52	1.154,61	RA
1.7.1.0.3.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	4,27	438,42	BDI 1	554,12	2.366,09	RA
1.7.1.0.4.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	85,40	36,19	BDI 1	45,74	3.906,20	RA
1.7.2.			CALÇADAS					-	11.513,11	

RECURSO

↓

PROPONENTE / TOMADOR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM GRAMA SINTÉTICA E BANHEIROS

LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ	BDI 1 26,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------------------	---------------------------	-------------------	---	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									1.146.729,78	
1.7.2.0.1.	SINAPI-I	10917	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	132,38	10,70	BDI 1	13,52	1.789,78	RA
1.7.2.0.2.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	6,62	438,42	BDI 1	554,12	3.668,27	RA
1.7.2.0.3.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	132,38	36,19	BDI 1	45,74	6.055,06	RA
1.8.			ACESSO A QUADRA DE FUTSAL					-	36.984,81	
1.8.1.			ESTRUTURA DE CONCRETO					-	24.896,04	
1.8.1.1.			FUNDAÇÕES/SAPATAS					-	933,42	
1.8.1.1.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,38	83,92	BDI 1	106,07	40,31	RA
1.8.1.1.2.	SINAPI-I	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	24,49	10,18	BDI 1	12,87	315,19	RA
1.8.1.1.3.	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	24,49	11,87	BDI 1	15,00	367,35	RA
1.8.1.1.4.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,38	438,42	BDI 1	554,12	210,57	RA
1.8.1.2.			VIGAS BALDRAME					-	6.533,30	
1.8.1.2.1.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	19,74	154,21	BDI 1	194,91	3.847,52	RA
1.8.1.2.2.	SINAPI-I	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	51,98	10,18	BDI 1	12,87	668,98	RA
1.8.1.2.3.	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	51,98	11,87	BDI 1	15,00	779,70	RA
1.8.1.2.4.	SINAPI-I	43061	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	33,77	9,51	BDI 1	12,02	405,92	RA
1.8.1.2.5.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,50	438,42	BDI 1	554,12	831,18	RA
1.8.1.3.			PILARES					-	7.165,23	
1.8.1.3.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	16,92	200,51	BDI 1	253,42	4.287,87	RA
1.8.1.3.2.	SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	88,35	9,59	BDI 1	12,12	1.070,80	RA
1.8.1.3.3.	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	88,35	10,96	BDI 1	13,85	1.223,65	RA
1.8.1.3.4.	SINAPI-I	43061	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	18,53	9,51	BDI 1	12,02	222,73	RA

PROPONENTE / TOMADOR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM GRAMA SINTÉTICA E BANHEIROS

LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ	BDI 1 26,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------------------	---------------------------	-------------------	---	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									1.146.729,78	
1.8.1.3.5.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,65	438,42	BDI 1	554,12	360,18	RA
1.8.1.4.			VIGAS COBERTURA					-	7.494,21	
1.8.1.4.1.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	24,67	154,21	BDI 1	194,91	4.808,43	RA
1.8.1.4.2.	SINAPI-I	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	51,98	10,18	BDI 1	12,87	668,98	RA
1.8.1.4.3.	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	51,98	11,87	BDI 1	15,00	779,70	RA
1.8.1.4.4.	SINAPI-I	43061	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	33,77	9,51	BDI 1	12,02	405,92	RA
1.8.1.4.5.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,50	438,42	BDI 1	554,12	831,18	RA
1.8.1.5.			CALÇADA					-	2.769,88	
1.8.1.5.1.	SINAPI-I	10917	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	31,78	10,70	BDI 1	13,52	429,67	RA
1.8.1.5.2.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,60	438,42	BDI 1	554,12	886,59	RA
1.8.1.5.3.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	31,78	36,19	BDI 1	45,74	1.453,62	RA
1.8.2.			COBERTURA					-	8.263,65	
1.8.2.0.1.	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	39,98	76,60	BDI 1	96,81	3.870,46	RA
1.8.2.0.2.	SINAPI	94440	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	39,98	33,38	BDI 1	42,19	1.686,76	RA
1.8.2.0.3.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,25	57,63	BDI 1	72,84	746,61	RA
1.8.2.0.4.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,25	97,63	BDI 1	123,39	1.264,75	RA
1.8.2.0.5.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	18,00	26,50	BDI 1	33,49	602,82	RA

PROPONENTE / TOMADOR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM GRAMA SINTÉTICA E BANHEIROS

LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ	BDI 1 26,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------------------	---------------------------	-------------------	---	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									1.146.729,78	
0										
1.8.2.0.6.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	24,33	BDI 1	30,75	92,25	RA
1.8.3.			ACABAMENTOS					-	3.825,12	
1.8.3.0.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	41,60	8,04	BDI 1	10,16	422,66	RA
1.8.3.0.2.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	41,60	37,35	BDI 1	47,21	1.963,94	RA
1.8.3.0.3.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	41,60	2,33	BDI 1	2,94	122,30	RA
1.8.3.0.4.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	41,60	11,88	BDI 1	15,02	624,83	RA
1.8.3.0.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	41,60	13,15	BDI 1	16,62	691,39	RA
2.			BANHEIROS					-	256.671,42	
2.1.			ESTRUTURA					-	70.200,21	
2.1.1.			SAPATAS					-	3.829,08	
2.1.1.0.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	0,40	123,83	BDI 1	156,51	62,60	RA
2.1.1.0.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	3,35	83,92	BDI 1	106,07	355,33	RA
2.1.1.0.3.	SINAPI-I	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	77,66	10,18	BDI 1	12,87	999,48	RA
2.1.1.0.4.	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	77,66	11,87	BDI 1	15,00	1.164,90	RA
2.1.1.0.5.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	2,25	438,42	BDI 1	554,12	1.246,77	RA
2.1.2.			PILARETES					-	1.687,86	
2.1.2.0.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	1,20	200,51	BDI 1	253,42	304,10	RA
2.1.2.0.2.	SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	41,83	9,59	BDI 1	12,12	506,98	RA

RECURSO

↓

PROPONENTE / TOMADOR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM GRAMA SINTÉTICA E BANHEIROS

LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ	BDI 1 26,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------------------	---------------------------	-------------------	---	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									1.146.729,78	
0										
2.1.2.0.3.	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	41,83	10,96	BDI 1	13,85	579,35	RA
2.1.2.0.4.	SINAPI-I	43061	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	8,61	9,51	BDI 1	12,02	103,49	RA
2.1.2.0.5.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,35	438,42	BDI 1	554,12	193,94	RA
2.1.3.			VIGAS BALDRAME					-	23.228,56	
2.1.3.0.1.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	72,20	154,21	BDI 1	194,91	14.072,50	RA
2.1.3.0.2.	SINAPI-I	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	66,68	10,18	BDI 1	12,87	858,17	RA
2.1.3.0.3.	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	66,68	11,87	BDI 1	15,00	1.000,20	RA
2.1.3.0.4.	SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	152,71	9,59	BDI 1	12,12	1.850,85	RA
2.1.3.0.5.	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	152,71	10,96	BDI 1	13,85	2.115,03	RA
2.1.3.0.6.	SINAPI-I	43061	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	74,81	9,51	BDI 1	12,02	899,22	RA
2.1.3.0.7.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	4,39	438,42	BDI 1	554,12	2.432,59	RA
2.1.4.			PILARES					-	11.636,57	
2.1.4.0.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	30,42	200,51	BDI 1	253,42	7.709,04	RA
2.1.4.0.2.	SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	101,50	9,59	BDI 1	12,12	1.230,18	RA
2.1.4.0.3.	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	101,50	10,96	BDI 1	13,85	1.405,78	RA
2.1.4.0.4.	SINAPI-I	43061	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	37,38	9,51	BDI 1	12,02	449,31	RA
2.1.4.0.5.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,52	438,42	BDI 1	554,12	842,26	RA
2.1.5.			VIGAS DE COBERTURA					-	22.484,73	
2.1.5.0.1.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	75,48	154,21	BDI 1	194,91	14.711,81	RA
2.1.5.0.2.	SINAPI-I	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	93,34	10,18	BDI 1	12,87	1.201,29	RA
2.1.5.0.3.	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	93,34	11,87	BDI 1	15,00	1.400,10	RA
2.1.5.0.4.	SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	66,64	9,59	BDI 1	12,12	807,68	RA

RECURSO

↓

PROPONENTE / TOMADOR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM GRAMA SINTÉTICA E BANHEIROS

LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ	BDI 1 26,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------------------	---------------------------	-------------------	---	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									1.146.729,78	
0										
2.1.5.0.5.	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	66,64	10,96	BDI 1	13,85	922,96	RA
2.1.5.0.6.	SINAPI-I	43061	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	72,36	9,51	BDI 1	12,02	869,77	RA
2.1.5.0.7.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	4,64	438,42	BDI 1	554,12	2.571,12	RA
2.1.6.			ESTRUTURA PLATIBANDA					-	7.333,41	
2.1.6.1.			PILARES					-	3.676,87	
2.1.6.1.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	10,08	200,51	BDI 1	253,42	2.554,47	RA
2.1.6.1.2.	SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	27,64	9,59	BDI 1	12,12	335,00	RA
2.1.6.1.3.	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	27,64	10,96	BDI 1	13,85	382,81	RA
2.1.6.1.4.	SINAPI-I	43061	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	10,61	9,51	BDI 1	12,02	127,53	RA
2.1.6.1.5.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,50	438,42	BDI 1	554,12	277,06	RA
2.1.6.2.			VIGAS					-	3.656,54	
2.1.6.2.1.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	11,19	154,21	BDI 1	194,91	2.181,04	RA
2.1.6.2.2.	SINAPI-I	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	29,47	10,18	BDI 1	12,87	379,28	RA
2.1.6.2.3.	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	29,47	11,87	BDI 1	15,00	442,05	RA
2.1.6.2.4.	SINAPI-I	43061	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	15,70	9,51	BDI 1	12,02	188,71	RA
2.1.6.2.5.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,84	438,42	BDI 1	554,12	465,46	RA
2.2.			VEDAÇÃO					-	29.166,62	
2.2.0.0.1.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	72,20	39,40	BDI 1	49,80	3.595,56	RA
2.2.0.0.2.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	200,00	86,51	BDI 1	109,34	21.868,00	RA
2.2.0.0.3.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	14,40	95,52	BDI 1	120,73	1.738,51	RA

RECURSO

↓

PROPONENTE / TOMADOR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM GRAMA SINTÉTICA E BANHEIROS

LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ	BDI 1 26,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------------------	---------------------------	-------------------	---	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1.146.729,78										
2.2.0.0.4.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	14,40	90,50	BDI 1	114,38	1.647,07	RA
2.2.0.0.5.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,50	33,49	BDI 1	42,33	317,48	RA
2.3.			COBERTURA					-	16.901,79	
2.3.0.0.1.	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	85,50	76,60	BDI 1	96,81	8.277,26	RA
2.3.0.0.2.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	85,50	46,07	BDI 1	58,23	4.978,67	RA
2.3.0.0.3.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,30	97,63	BDI 1	123,39	2.504,82	RA
2.3.0.0.4.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	3,50	26,50	BDI 1	33,49	117,22	RA
2.3.0.0.5.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	24,33	BDI 1	30,75	92,25	RA
2.3.0.0.6.	SINAPI-I	1113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	20,30	36,31	BDI 1	45,89	931,57	RA
2.4.			PISO					-	2.474,37	
2.4.0.0.1.	SINAPI-I	10917	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	60,06	10,70	BDI 1	13,52	812,01	RA
2.4.0.0.2.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	3,00	438,42	BDI 1	554,12	1.662,36	RA
2.5.			REVESTIMENTOS					-	36.944,04	
2.5.1.			REBOCO					-	25.561,21	
2.5.1.0.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	445,55	8,04	BDI 1	10,16	4.526,79	RA

RECURSO

↓

PROponente / Tomador

Apelido do Empreendimento

0 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM GRAMA SINTÉTICA E BANHEIROS

LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ	BDI 1 26,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------------------	---------------------------	-------------------	---	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									1.146.729,78	
2.5.1.0.2.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	445,55	37,35	BDI 1	47,21	21.034,42	RA
2.5.2.			REVESTIMENTO DE PISO					-	4.365,29	
2.5.2.0.1.	SINAPI-I	1292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	60,06	57,08	BDI 1	72,14	4.332,73	RA
2.5.2.0.2.	SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	8,00	3,22	BDI 1	4,07	32,56	RA
2.5.3.			REVESTIMENTO DE PAREDE					-	7.017,54	
2.5.3.0.1.	SINAPI-I	533	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	242,64	22,68	BDI 1	28,67	6.956,49	RA
2.5.3.0.2.	SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	15,00	3,22	BDI 1	4,07	61,05	RA
2.6.			FORRO					-	10.208,72	
2.6.0.0.1.	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	90,22	83,13	BDI 1	105,07	9.479,42	RA
2.6.0.0.2.	SINAPI-I	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	130,00	4,44	BDI 1	5,61	729,30	RA
2.7.			PINTURA					-	7.007,29	
2.7.0.0.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	202,64	2,33	BDI 1	2,94	595,76	RA
2.7.0.0.2.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	202,64	11,88	BDI 1	15,02	3.043,65	RA
2.7.0.0.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	202,64	13,15	BDI 1	16,62	3.367,88	RA
2.8.			ESQUADRIAS					-	24.372,34	
2.8.0.0.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	14,28	913,09	BDI 1	1.154,05	16.479,83	RA
2.8.0.0.2.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,40	809,12	BDI 1	1.022,65	5.522,31	RA
2.8.0.0.3.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	14,00	133,95	BDI 1	169,30	2.370,20	RA
2.9.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	39.554,90	
2.9.1.			HIDRÁULICO					-	4.444,58	

PROPONENTE / TOMADOR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM GRAMA SINTÉTICA E BANHEIROS

LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ	BDI 1 26,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------------------	---------------------------	-------------------	---	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									1.146.729,78	
0										
2.9.1.0.1.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	20,00	130,32	BDI 1	164,71	3.294,20	RA
2.9.1.0.2.	SINAPI-I	11871	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO, PARA 500 LITROS, COM TAMPA JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	357,50	BDI 1	451,84	451,84	RA
2.9.1.0.3.	SINAPI	89408	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	20,00	5,81	BDI 1	7,34	146,80	RA
2.9.1.0.4.	SINAPI	94688	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	UN	15,00	10,65	BDI 1	13,46	201,90	RA
2.9.1.0.5.	SINAPI-I	9868	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	M	32,00	4,70	BDI 1	5,94	190,08	RA
2.9.1.0.6.	SINAPI-I	3904	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	0,99	BDI 1	1,25	10,00	RA
2.9.1.0.7.	SINAPI	89971		UN	3,00	39,50	BDI 1	49,92	149,76	RA
2.9.2.			SANITÁRIO					-	20.469,22	
2.9.2.0.1.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	33,40	55,66	BDI 1	70,35	2.349,69	RA
2.9.2.0.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	36,00	28,60	BDI 1	36,15	1.301,40	RA
2.9.2.0.3.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	47,43	BDI 1	59,95	239,80	RA
2.9.2.0.4.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	24,33	BDI 1	30,75	123,00	RA
2.9.2.0.5.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	26,00	10,61	BDI 1	13,41	348,66	RA
2.9.2.0.6.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	19,91	BDI 1	25,16	100,64	RA
2.9.2.0.7.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	15,66	BDI 1	19,79	158,32	RA

PROponente / Tomador

Apelido do Empreendimento

0 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM GRAMA SINTÉTICA E BANHEIROS

LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ	BDI 1 26,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------------------	---------------------------	-------------------	---	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									1.146.729,78	
2.9.2.0.8.	SINAPI-I	41629	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UN	1,00	353,94	BDI 1	447,34	447,34	RA
2.9.2.0.9.	SINAPI-I	39362	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229)	UN	1,00	3.573,15	BDI 1	4.516,10	4.516,10	RA
2.9.2.0.10.	SINAPI	98088	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	3.287,53	BDI 1	4.155,11	4.155,11	RA
2.9.2.0.11.	SINAPI	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE FILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	5.324,12	BDI 1	6.729,16	6.729,16	RA
2.9.3.			EQUIPAMENTOS					-	14.641,10	
2.9.3.0.1.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	625,02	BDI 1	789,96	1.579,92	RA
2.9.3.0.2.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	265,63	BDI 1	335,73	1.342,92	RA
2.9.3.0.3.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00	41,33	BDI 1	52,24	313,44	RA
2.9.3.0.4.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	133,56	BDI 1	168,81	1.350,48	RA
2.9.3.0.5.	SINAPI	86880	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	17,91	BDI 1	22,64	181,12	RA
2.9.3.0.6.	SINAPI-I	36796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	8,00	130,21	BDI 1	164,57	1.316,56	RA
2.9.3.0.7.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	369,28	BDI 1	466,73	1.866,92	RA
2.9.3.0.8.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	356,85	BDI 1	451,02	902,04	RA
2.9.3.0.9.	SINAPI	100870	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	305,54	BDI 1	386,17	772,34	RA

PROponente / Tomador

Apelido do Empreendimento

0 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM GRAMA SINTÉTICA E BANHEIROS

LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ	BDI 1 26,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
---	----------------------------------	--------------------------	--	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
1.146.729,78										
0										
2.9.3.0.10.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	70,81	BDI 1	89,50	537,00	RA
2.9.3.0.11.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	6,00	64,22	BDI 1	81,17	487,02	RA
2.9.3.0.12.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	4,00	64,22	BDI 1	81,17	324,68	RA
2.9.3.0.13.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	5,00	419,29	BDI 1	529,94	2.649,70	RA
2.9.3.0.14.	SINAPI-I	11693	BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO	M2	4,10	196,25	BDI 1	248,04	1.016,96	RA
2.10.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GINÁSIO E BANHEIROS)					-	14.589,49	
2.10.0.0.1.	SINAPI-I	13395	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO	UN	1,00	632,29	BDI 1	799,15	799,15	RA
2.10.0.0.2.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	12,56	BDI 1	15,87	47,61	RA
2.10.0.0.3.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	13,80	BDI 1	17,44	34,88	RA
2.10.0.0.4.	SINAPI-I	2685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	268,00	7,61	BDI 1	9,62	2.578,16	RA
2.10.0.0.5.	SINAPI-I	1892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	45,00	1,67	BDI 1	2,11	94,95	RA
2.10.0.0.6.	SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	9,00	7,17	BDI 1	9,06	81,54	RA
2.10.0.0.7.	SINAPI	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	9,14	BDI 1	11,55	115,50	RA
2.10.0.0.8.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,00	15,12	BDI 1	19,11	2.102,10	RA
2.10.0.0.9.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	38,00	9,22	BDI 1	11,65	442,70	RA
2.10.0.0.10.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	536,00	6,74	BDI 1	8,52	4.566,72	RA
2.10.0.0.11.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00	4,18	BDI 1	5,28	126,72	RA

PROPONENTE / TOMADOR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM GRAMA SINTÉTICA E BANHEIROS

LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ	BDI 1 26,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------------------	---------------------------	-------------------	---	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									1.146.729,78	
0										
2.10.0.0.12.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	2,90	BDI 1	3,67	220,20	RA
2.10.0.0.13.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	42,76	BDI 1	54,04	216,16	RA
2.10.0.0.14.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	32,94	BDI 1	41,63	124,89	RA
2.10.0.0.15.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	45,12	BDI 1	57,03	342,18	RA
2.10.0.0.16.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	27,58	BDI 1	34,86	313,74	RA
2.10.0.0.17.	SINAPI-I	39385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN	16,00	18,24	BDI 1	23,05	368,80	RA
2.10.0.0.18.	SINAPI-I	38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	11,00	9,85	BDI 1	12,45	136,95	RA
2.10.0.0.19.	SINAPI-I	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	11,00	7,94	BDI 1	10,04	110,44	RA
2.10.0.0.20.	SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	30,00	46,58	BDI 1	58,87	1.766,10	RA
2.11.			SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO					-	4.416,95	
2.11.0.0.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	5,00	165,18	BDI 1	208,77	1.043,85	RA
2.11.0.0.2.	SINAPI-I	37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	5,00	30,32	BDI 1	38,32	191,60	RA
2.11.0.0.3.	Cotação	004	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED FOCO DUPL0	UN	14,00	179,80	BDI 1	227,25	3.181,50	RA
2.12.			SERVIÇOS FINAIS					-	834,70	
2.12.0.0.1.	SINAPI	99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	90,22	1,30	BDI 1	1,64	147,96	RA
2.12.0.0.2.	SINAPI	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	5,40	2,60	BDI 1	3,29	17,77	RA
2.12.0.0.3.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	302,70	1,75	BDI 1	2,21	668,97	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM GRAMA SINTÉTICA E BANHEIROS

LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ	BDI 1 26,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
---	----------------------------------	--------------------------	--	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									1.146.729,78
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ
Local

terça-feira, 17 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Guilherme Koch

CREA/CAU: 158950-1

ART/RRT: 8280434-0

RECURSO
↓