

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1023530-79/2015	<b>Nº SICONV</b> 820340	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Ipira	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ESPAÇO MULTIUSO - 3ª ETAPA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ESPAÇO MULTIUSO - 2ª ETAPA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Ipira/ SC	<b>BDI 1</b> 26,89%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ESPAÇO MULTIUSO - 2ª ETAPA</b>									<b>233.478,96</b>	
<b>3.</b>			<b>CENTRO MULTIUSO</b>					-	<b>233.478,96</b>	
<b>3.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS E ALVENARIA</b>					-	<b>22.411,90</b>	
3.1.0.1.	SINAPI	89288	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014	M2	22,01	84,69	BDI 1	107,46	2.365,26	RA
3.1.0.2.	SINAPI	96360	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	94,25	131,06	BDI 1	166,30	15.673,97	RA
3.1.0.3.	SINAPI	96134	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	62,08	39,20	BDI 1	49,74	3.087,91	RA
3.1.0.4.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA NAS DIMENSÕES DE 3,00 X 1,50 M.	M2	4,50	225,00	BDI 1	285,50	1.284,76	RA
<b>3.2.</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>					-	<b>47.635,97</b>	
3.2.0.1.	SINAPI	87873	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	142,54	5,74	BDI 1	7,28	1.038,19	RA
3.2.0.2.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	181,92	59,58	BDI 1	75,60	13.753,35	RA
3.2.0.3.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	32,40	37,58	BDI 1	47,69	1.545,00	RA
3.2.0.4.	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	89,20	5,77	BDI 1	7,32	653,08	RA
3.2.0.5.	SINAPI-I	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	149,76	5,39	BDI 1	6,84	1.024,26	RA
3.2.0.6.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	267,14	77,79	BDI 1	98,71	26.368,78	RA
3.2.0.7.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	44,02	19,95	BDI 1	25,31	1.114,35	RA

RECURSO

↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1023530-79/2015	<b>Nº SICONV</b> 820340	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Ipira	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ESPAÇO MULTIUSO - 3ª ETAPA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ESPAÇO MULTIUSO - 2ª ETAPA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Ipira/ SC	<b>BDI 1</b> 26,89%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>ESPAÇO MULTIUSO - 2ª ETAPA</b>									<b>233.478,96</b>	
3.2.0.8.	SINAPI	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	98,52	17,11	BDI 1	21,71	2.138,96	RA
<b>3.3.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>28.082,73</b>	
3.3.0.1.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	1.005,77	BDI 1	1.276,22	3.828,66	RA
3.3.0.2.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.070,28	BDI 1	1.358,08	2.716,16	RA
3.3.0.3.	SINAPI-I	34377	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	UN	1,00	212,95	BDI 1	270,21	270,21	RA
3.3.0.4.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,05	434,33	BDI 1	551,12	2.232,04	RA
3.3.0.5.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	12,00	434,33	BDI 1	551,12	6.613,46	RA
3.3.0.6.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,04	663,84	BDI 1	842,35	1.718,39	RA
3.3.0.7.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	11,52	579,18	BDI 1	734,92	8.466,30	RA
3.3.0.8.	SINAPI-I	34747	PEITORIL EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	M	9,40	102,13	BDI 1	129,59	1.218,17	RA
3.3.0.9.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	8,65	92,87	BDI 1	117,84	1.019,34	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1023530-79/2015	<b>Nº SICONV</b> 820340	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Ipira	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ESPAÇO MULTIUSO - 3ª ETAPA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ESPAÇO MULTIUSO - 2ª ETAPA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Ipira/ SC	<b>BDI 1</b> 26,89%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ESPAÇO MULTIUSO - 2ª ETAPA</b>									<b>233.478,96</b>	
<b>3.4.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>11.507,20</b>	
3.4.0.1.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	17,64	13,86	BDI 1	17,59	310,23	RA
3.4.0.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	62,08	2,33	BDI 1	2,96	183,54	RA
3.4.0.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	62,08	13,14	BDI 1	16,67	1.035,08	RA
3.4.0.4.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	23,00	41,33	BDI 1	52,44	1.206,20	RA
3.4.0.5.	SINAPI	102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	442,02	15,64	BDI 1	19,85	8.772,15	RA
<b>3.5.</b>			<b>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS</b>					-	<b>16.483,77</b>	
<b>3.5.1.</b>			<b>EQUIPAMENTOS</b>					-	<b>6.595,92</b>	
3.5.1.1.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	391,11	BDI 1	496,28	992,56	RA
3.5.1.2.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	2,00	54,66	BDI 1	69,36	138,72	RA
3.5.1.3.	SINAPI-I	36080	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00	169,00	BDI 1	214,44	857,78	RA
3.5.1.4.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	125,76	BDI 1	159,58	319,15	RA
3.5.1.5.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	10,97	BDI 1	13,92	27,84	RA
3.5.1.6.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	54,66	BDI 1	69,36	138,72	RA
3.5.1.7.	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	2,00	52,50	BDI 1	66,62	133,23	RA
3.5.1.8.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,75	520,75	BDI 1	660,78	1.156,36	RA
3.5.1.9.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,35	520,75	BDI 1	660,78	892,05	RA

RECURSO ↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1023530-79/2015	<b>Nº SICONV</b> 820340	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Ipira	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ESPAÇO MULTIUSO - 3ª ETAPA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ESPAÇO MULTIUSO - 2ª ETAPA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Ipira/ SC	<b>BDI 1</b> 26,89%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>ESPAÇO MULTIUSO - 2ª ETAPA</b>									<b>233.478,96</b>	
3.5.1.10.	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	183,05	BDI 1	232,27	1.161,36	RA
3.5.1.11.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	122,65	BDI 1	155,63	778,15	RA
<b>3.5.2.</b>			<b>HIDRÁULICO</b>					-	<b>3.403,64</b>	
3.5.2.1.	SINAPI	90375	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	5,00	8,85	BDI 1	11,23	56,15	RA
3.5.2.2.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	8,20	BDI 1	10,40	104,05	RA
3.5.2.3.	SINAPI	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	11,93	BDI 1	15,14	75,69	RA
3.5.2.4.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	14,31	BDI 1	18,16	72,63	RA
3.5.2.5.	SINAPI	89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	20,07	BDI 1	25,47	101,87	RA
3.5.2.6.	SINAPI	89626	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	32,17	BDI 1	40,82	81,64	RA
3.5.2.7.	SINAPI	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	18,85	BDI 1	23,92	47,84	RA
3.5.2.8.	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	22,73	BDI 1	28,84	57,68	RA
3.5.2.9.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,80	5,42	BDI 1	6,88	108,66	RA
3.5.2.10.	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	13,00	16,60	BDI 1	21,06	273,83	RA
3.5.2.11.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	100,00	19,10	BDI 1	24,24	2.423,60	RA
<b>3.5.3.</b>			<b>SANITÁRIO</b>					-	<b>6.484,21</b>	
3.5.3.1.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	36,35	BDI 1	46,12	138,37	RA
3.5.3.2.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	14,27	BDI 1	18,11	54,32	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1023530-79/2015	<b>Nº SICONV</b> 820340	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Ipira	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ESPAÇO MULTIUSO - 3ª ETAPA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ESPAÇO MULTIUSO - 2ª ETAPA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Ipira/ SC	<b>BDI 1</b> 26,89%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>ESPAÇO MULTIUSO - 2ª ETAPA</b>									<b>233.478,96</b>	
3.5.3.3.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	10,46	BDI 1	13,27	132,73	RA
3.5.3.4.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	11,16	BDI 1	14,16	42,48	RA
3.5.3.5.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	24,06	BDI 1	30,53	122,12	RA
3.5.3.6.	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	40,09	BDI 1	50,87	101,74	RA
3.5.3.7.	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	17,22	BDI 1	21,85	109,25	RA
3.5.3.8.	SINAPI-I	39319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	7,83	BDI 1	9,94	9,94	RA
3.5.3.9.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	13,50	28,48	BDI 1	36,14	487,87	RA
3.5.3.10.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	35,25	55,44	BDI 1	70,35	2.479,76	RA
3.5.3.11.	SINAPI-I	36796	TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	2,00	139,24	BDI 1	176,68	353,36	RA
3.5.3.12.	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	29,57	BDI 1	37,52	37,52	RA
3.5.3.13.	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	81,46	BDI 1	103,36	206,73	RA
3.5.3.14.	SINAPI-I	20065	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	25,00	42,64	BDI 1	54,11	1.352,65	RA
3.5.3.15.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	633,20	BDI 1	803,47	803,47	RA
3.5.3.16.	SINAPI	89349	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	20,45	BDI 1	25,95	51,90	RA
<b>3.6.</b>			<b>DETALHE ENXAIMEL FACHADA</b>					-	<b>111,33</b>	

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1023530-79/2015	<b>Nº SICONV</b> 820340	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Ipira	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ESPAÇO MULTIUSO - 3ª ETAPA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ESPAÇO MULTIUSO - 2ª ETAPA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Ipira/ SC	<b>BDI 1</b> 26,89%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>ESPAÇO MULTIUSO - 2ª ETAPA</b>									<b>233.478,96</b>	
3.6.0.1.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	6,33	13,86	BDI 1	17,59	111,33	RA
<b>3.7.</b>			<b>COBERTURA VARANDA</b>					-	<b>38.638,28</b>	
3.7.0.1.	SINAPI	92612	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	4,00	1.749,58	BDI 1	2.220,04	8.880,17	RA
3.7.0.2.	SINAPI	92586	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	3,00	1.166,57	BDI 1	1.480,26	4.440,78	RA
3.7.0.3.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	62,70	60,82	BDI 1	77,17	4.838,84	RA
3.7.0.4.	SINAPI-I	7243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	62,70	72,10	BDI 1	91,49	5.736,28	RA
3.7.0.5.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,00	70,72	BDI 1	89,74	897,37	RA
3.7.0.6.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	19,00	48,29	BDI 1	61,28	1.164,23	RA
3.7.0.7.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,50	56,57	BDI 1	71,78	1.112,62	RA
3.7.0.8.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	43,01	60,82	BDI 1	77,17	3.319,28	RA
3.7.0.9.	SINAPI-I	7243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	43,01	72,10	BDI 1	91,49	3.934,89	RA
3.7.0.10.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	15,55	113,38	BDI 1	143,87	2.237,15	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1023530-79/2015	<b>Nº SICONV</b> 820340	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Ipira	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ESPAÇO MULTIUSO - 3ª ETAPA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ESPAÇO MULTIUSO - 2ª ETAPA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Ipira/ SC	<b>BDI 1</b> 26,89%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ESPAÇO MULTIUSO - 2ª ETAPA</b>									<b>233.478,96</b>	
3.7.0.11.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	62,98	13,02	BDI 1	16,52	1.040,50	RA
3.7.0.12.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,76	19,70	BDI 1	25,00	268,97	RA
3.7.0.13.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,28	17,37	BDI 1	22,04	226,58	RA
3.7.0.14.	SINAPI	92722	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,83	513,32	BDI 1	651,35	540,62	RA
<b>3.8.</b>			<b>ACESSIBILIDADE</b>					-	<b>5.014,79</b>	
3.8.0.1.	Cotação	001	ASSENTO PLÁSTICO PARA PNE	UM	1,00	312,57	BDI 1	396,62	396,62	RA
3.8.0.2.	SINAPI-I	38181	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	6,50	235,22	BDI 1	298,47	1.940,06	RA
3.8.0.3.	SINAPI-I	36220	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	156,24	BDI 1	198,25	396,51	RA
3.8.0.4.	SINAPI-I	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	6,00	152,00	BDI 1	192,87	1.157,24	RA
3.8.0.5.	Cotação	002	PLACA DE AÇO INOX PROTEÇÃO PARA PORTAS 0,4X0,9M	UN	2,00	308,97	BDI 1	392,05	784,10	RA
3.8.0.6.	Cotação	003	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PORTAS 20X8CM - TATIL/BRAILE	UN	5,00	53,63	BDI 1	68,05	340,26	RA
<b>3.9.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>15.147,97</b>	
3.9.0.1.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00	28,18	BDI 1	35,76	679,39	RA
3.9.0.2.	SINAPI	91964	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	55,80	BDI 1	70,80	495,63	RA
3.9.0.3.	SINAPI-I	13395	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO	UN	1,00	624,96	BDI 1	793,01	793,01	RA
3.9.0.4.	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	16,19	BDI 1	20,54	143,80	RA

RECURSO ↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1023530-79/2015	<b>Nº SICONV</b> 820340	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Ipira	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ESPAÇO MULTIUSO - 3ª ETAPA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ESPAÇO MULTIUSO - 2ª ETAPA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Ipira/ SC	<b>BDI 1</b> 26,89%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>ESPAÇO MULTIUSO - 2ª ETAPA</b>										
									<b>233.478,96</b>	
3.9.0.5.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	326,30	4,33	BDI 1	5,49	1.792,80	RA
3.9.0.6.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	394,62	5,83	BDI 1	7,40	2.919,28	RA
3.9.0.7.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,40	11,01	BDI 1	13,97	564,41	RA
3.9.0.8.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	12,96	BDI 1	16,44	493,35	RA
3.9.0.9.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	115,50	10,06	BDI 1	12,77	1.474,37	RA
3.9.0.10.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	57,00	15,56	BDI 1	19,74	1.125,41	RA
3.9.0.11.	SINAPI	97583	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	17,00	102,25	BDI 1	129,75	2.205,67	RA
3.9.0.12.	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	39,33	BDI 1	49,91	99,81	RA
3.9.0.13.	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	796,61	BDI 1	1.010,82	1.010,82	RA
3.9.0.14.	SINAPI-I	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	UN	12,00	14,18	BDI 1	17,99	215,92	RA
3.9.0.15.	SINAPI	95749	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	29,60	30,20	BDI 1	38,32	1.134,30	RA
<b>3.10.</b>			<b>PREVENTIVO DE INCÊNDIO</b>					<b>-</b>	<b>5.033,93</b>	
3.10.0.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00	164,49	BDI 1	208,72	208,72	RA
3.10.0.2.	Composição	001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M²	2,64	204,87	BDI 1	259,96	686,29	RA



<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1023530-79/2015	<b>Nº SICONV</b> 820340	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Ipira	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ESPAÇO MULTIUSO - 3ª ETAPA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ESPAÇO MULTIUSO - 2ª ETAPA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Ipira/ SC	<b>BDI 1</b> 26,89%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>ESPAÇO MULTIUSO - 2ª ETAPA</b>									<b>233.478,96</b>	
3.10.0.3.	SINAPI-I	3736	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,13	53,50	BDI 1	67,89	76,71	RA
3.10.0.4.	SINAPI-I	3743	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,13	55,57	BDI 1	70,51	79,68	RA
3.10.0.5.	SINAPI-I	11756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	2,00	30,30	BDI 1	38,45	76,90	RA
3.10.0.6.	SINAPI-I	21010	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1" ), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	M	19,47	37,40	BDI 1	47,46	923,99	RA
3.10.0.7.	SINAPI-I	4226	GAS DE COZINHA - GLP	KG	26,00	8,54	BDI 1	10,84	281,75	RA
3.10.0.8.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	1,20	579,18	BDI 1	734,92	881,91	RA
3.10.0.9.	Composição	002	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO, COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 3X3	M²	0,18	841,48	BDI 1	1.067,75	192,20	RA
3.10.0.10.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	27,25	BDI 1	34,58	172,89	RA
3.10.0.11.	Cotação	004	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 55W FOCO DUPLO, BATERIA ACOPLADA	UN	2,00	208,33	BDI 1	264,35	528,70	RA
3.10.0.12.	Cotação	005	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM BATERIA ACOPLADA	UN	10,00	68,33	BDI 1	86,70	867,04	RA
3.10.0.13.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00	45,04	BDI 1	57,15	57,15	RA
<b>3.11.</b>			<b>ÁREA EXTERNA</b>					<b>-</b>	<b>43.263,50</b>	
3.11.0.1.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	58,95	492,74	BDI 1	625,24	36.857,77	RA
3.11.0.2.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	31,49	108,60	BDI 1	137,80	4.339,40	RA
3.11.0.3.	SINAPI-I	20206	SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	19,70	8,42	BDI 1	10,68	210,48	RA
3.11.0.4.	SINAPI-I	4356	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM	UN	40,00	0,31	BDI 1	0,39	15,73	RA
3.11.0.5.	SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	18,78	BDI 1	23,83	238,30	RA
3.11.0.6.	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	23,98	BDI 1	30,43	304,28	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1023530-79/2015	<b>Nº SICONV</b> 820340	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Ipira	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ESPAÇO MULTIUSO - 3ª ETAPA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ESPAÇO MULTIUSO - 2ª ETAPA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Ipira/ SC	<b>BDI 1</b> 26,89%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ESPAÇO MULTIUSO - 2ª ETAPA</b>									<b>233.478,96</b>	
3.11.0.7.	SINAPI-I	20205	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	44,90	3,12	BDI 1	3,96	177,76	RA
3.11.0.8.	SINAPI-I	4356	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM	UN	88,00	0,31	BDI 1	0,39	34,62	RA
3.11.0.9.	SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	18,78	BDI 1	23,83	476,60	RA
3.11.0.10.	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	23,98	BDI 1	30,43	608,56	RA
<b>3.12.</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS - LIMPEZA DA OBRA</b>					-	<b>147,59</b>	
3.12.0.1.	SINAPI	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	17,01	2,47	BDI 1	3,13	53,31	RA
3.12.0.2.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	32,40	1,75	BDI 1	2,22	71,95	RA
3.12.0.3.	SINAPI	99817	LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	4,00	4,40	BDI 1	5,58	22,33	RA

RECURSO

↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ipira/ SC  
**Local**  
segunda-feira, 25 de abril de 2022  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** GUILHERME KOCH  
**CREA/CAU:** 158950-1  
**ART/RRT:** 8219010-0