

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
COBERTURA DA RAMPA DE ACESSO A CRECHE E COBERTURA DO PÁTIO DA ESCOLA

LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | COBERTURA DA RAMP

COBERTURA DA RAMPA DE ACESSO A CRECHE E COBERTURA DO

| MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | IPIRA - SC | 25,60% | 0,00% | 0,00% |

RECURSO

ltem	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	V
COBERTURA	DA RAMPA DE AC	ESSO A CRECHE	E COBERTURA DO PÁTIO DA ESCOLA HEDY KLEIN MATZEMBACHER						311.558,76	
1.			ESTRUTURA DE COBERTURA RAMPA/PASSAGEM DE VEÍCULOS					-	240.291,34	
1.1.			PLACA DE OBRA					-	1.432,63	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	396,05	BDI 1	497,44	1.432,63	RA
1.2.			ESTRUTURA DA COBERTURA					-	195.038,83	
1.2.1.	Composição	001	GUARDA CORPO E ESTRUTURA PARA COBERTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	115,00	431,48	BDI 1	541,94	62.323,10	
1.2.2.	Composição	002	ESTRUTURA DE APOIO PARA AS CHAPAS DE POLICARBONATO	M	474,40	173,15	BDI 1	217,48	103.172,51	RA
1.2.3.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	245,60	95,77	BDI 1	120,29	29.543,22	RA
1.3.			COBERTURA					-	32.729,33	
1.3.1.	Cotação	004	CHAPA DE POLICARBONATO 2,10 X 6,00 M X 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	246,30	69,57	BDI 1	87,38	21.521,69	RA
1.3.2.	Cotação	002	PERFIL TRAPEZOIDAL EM ALUMÍNIO + GRAXETA + FTA DE VEDAÇÃO (JUNÇÃO DAS CHAPAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	239,20	25,57	BDI 1	32,12	7.683,10	RA
1.3.3.	Cotação	003	PERFÍL DE ACABAMENTO EM ALUMÍNIO + FITA DE VEDAÇÃO (ACABAMENTO DAS CHAPAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	175,70	15,97	BDI 1	20,06	3.524,54	RA
1.4.			PINTURA					-	11.090,55	
1.4.1.	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	863,75	10,22	BDI 1	12,84	11.090,55	RA
2.			COBERTURA FRENTE DA ESCOLA					-	71.267,42	
2.1.			ESTRUTURA DA COBERTURA					-	24.513,28	
2.1.1.	Composição	003	TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	43,30	88,56	BDI 1	111,23	4.816,26	RA
2.1.2.	SINAPI-I	1119	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM	M	23,60	20,83	BDI 1	26,16	617,38	RA
2.1.3.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	229,80	63,40	BDI 1	79,63	18.298,97	RA
2.1.4.	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	60,80	10,22	BDI 1	12,84	780,67	RA
2.2.			COBERTURA					-	46.754,14	

PMv3.0.4 1/2



LOCALIDADE SINAPI

FLORIANOPOLIS

Data

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO COBERTURA DA RAMPA DE ACESSO A CRECHE E COBERTURA DO PÁTIO DA ESCOLA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3 08-22 (DES.) COBERTURA DA RAMPA DE ACESSO A CRECHE E COBERTURA DO IPIRA - SC 25,60% 0,00% 0,00%

NECON30

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	\
COBERTURA DA RAMPA DE ACESSO A CRECHE E COBERTURA DO PÁTIO DA ESCOLA HEDY KLEIN MATZEMBACHER 311.558,76										
2.2.1.	SINAPI-I	40740	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	M2	179,80	196,91	BDI 1	247,32	44.468,14	RA
2.2.2.	SINAPI-I	7184	TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X $2,44*$ M	M2	50,00	36,40	BDI 1	45,72	2.286,00	RA

Encargos sociais:	Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							
Observações:								

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IPIRA - SC
Local
terça-feira, 27 de setembro de 2022

Responsável Técnico

Nome: GUILHERME KOCH

CREA/CAU: 158950-1 ART/RRT: 872421-6

PMv3.0.4 2/2