



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1065776-99/2019	Nº SICONV 1264/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Ipira	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAR TRECHO CONT RUA HEDI KLEIN MATZEMBACHER			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentar vias urbana(s) município de Ipira	MUNICÍPIO / UF Ipira/SC	BDI 1 25,73%	BDI 2 25,73%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Pavimentar vias urbana(s) município de Ipira									302.571,12	
1.			Continuação trecho Rua Hedi Klein Matzembacher					-	302.571,12	
1.1.			PLACA DE OBRA					-	1.697,36	
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA, DE 3,0 M X 1,50 M, PADRÃO CAIXA	M²	4,50	300,00	BDI 1	377,19	1.697,36	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	300.873,76	
1.2.1.			BASE					-	73.275,63	
1.2.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.176,27	2,14	BDI 1	2,69	3.164,17	RA
1.2.1.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	117,62	172,37	BDI 1	216,72	25.490,61	RA
1.2.1.3.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	176,44	153,69	BDI 1	193,23	34.093,50	RA
1.2.1.4.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.940,60	2,85	BDI 1	3,58	10.527,35	RA
1.2.2.			DRENAGEM					-	37.078,32	
1.2.2.1.	Composição	1	BOCA DE LOBO COM GRELHA	UNIDADE	5,00	1.444,46	BDI 1	1.816,12	9.080,60	RA
1.2.2.2.	SINAPI	102315	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	96,00	7,21	BDI 1	9,07	870,72	RA
1.2.2.3.	SINAPI-I	7745	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	120,00	108,52	BDI 1	136,44	16.372,80	RA
1.2.2.4.	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	120,00	48,92	BDI 1	61,51	7.381,20	RA
1.2.2.5.	SINAPI	93374	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	111,21	24,12	BDI 1	30,33	3.373,00	RA
1.2.3.			ASFALTO					-	129.954,41	
1.2.3.1.	Composição	102470	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM 30. AF_11/2019	M2	1.176,26	7,98	BDI 1	10,03	11.797,89	RA
1.2.3.2.	Composição	104375	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M²	1.176,26	2,28	BDI 1	2,87	3.375,87	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1065776-99/2019	Nº SICONV 1264/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Ipirá	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAR TRECHO CONT RUA HEDI KLEIN MATZEMBACHER			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentar vias urbana(s) município de Ipirá	MUNICÍPIO / UF Ipirá/SC	BDI 1 25,73%	BDI 2 25,73%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Pavimentar vias urbana(s) município de Ipirá									302.571,12	
1.2.3.3.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.470,25	0,70	BDI 1	0,88	1.293,82	RA
1.2.3.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	58,81	1.534,81	BDI 1	1.929,72	113.486,83	RA
1.2.4.			PAVER PASSEIO					-	55.711,93	
1.2.4.1.	SINAPI	93030	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM ALERTA, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	90,76	99,34	BDI 1	124,90	11.335,92	RA
1.2.4.2.	SINAPI	93028	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COR NATURAL, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	292,22	66,83	BDI 1	84,03	24.555,25	RA
1.2.4.3.	SINAPI	93031	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COR NATURAL, ESPESSURA 8 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	12,25	77,80	BDI 1	97,82	1.198,30	RA
1.2.4.4.	SINAPI	93032	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COLORIDO, ESPESSURA 8 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	3,80	83,09	BDI 1	104,47	396,99	RA
1.2.4.5.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	236,02	33,73	BDI 1	42,41	10.009,61	RA
1.2.4.6.	Composição	4	VIGA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO 15 MPA - 15 CM X 13 CM - C/ 2 BARRAS CA50 5MM	M	236,02	27,69	BDI 1	34,81	8.215,86	RA
1.2.5.			SINALIZAÇÃO					-	4.853,47	
1.2.5.1.	SINAPI	101034	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	1,00	380,70	BDI 1	478,65	478,65	RA
1.2.5.2.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	148,45	23,44	BDI 1	29,47	4.374,82	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1065776-99/2019	Nº SICONV 1264/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Ipira	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAR TRECHO CONT RUA HEDI KLEIN MATZEMBACHER			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentar vias urbana(s) município de Ipira	MUNICÍPIO / UF Ipira/SC	BDI 1 25,73%	BDI 2 25,73%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentar vias urbana(s) município de Ipira									302.571,12

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ipira/SC
Local
quinta-feira, 23 de março de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Silvania Danieli de Abreu
CREA/CAU: 194387-3
ART/RRT: 8714796-5

RECURSO
←