

Nº OPERAÇÃO 931955-22	Nº SICONV 931955	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Ipira	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Ipira/SC	BDI 1 26,74%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									536.857,20	
1.			PAVIMENTAÇÃO 2ª ETAPA RUA B LOTEAMENTO GALVÃO						- 536.857,20	
1.1.			PLACA DE OBRA						- 23.682,40	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	222,50	BDI 1	282,00	1.269,00	RA
1.1.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	258,10	68,52	BDI 1	86,84	22.413,40	RA
1.2.			Pavimentação						- 146.913,48	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.501,40	2,09	BDI 1	2,65	6.628,71	RA
1.2.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	250,14	161,57	BDI 1	204,77	51.221,17	RA
1.2.3.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	375,21	144,29	BDI 1	182,87	68.614,65	RA
1.2.4.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.253,50	2,58	BDI 1	3,27	20.448,95	RA
1.3.			Drenagem						- 15.068,34	
1.3.1.	Composição	002	REFORMA DE BOCA DE LOBO EXISTENTE 60X60 COM GRELHA	UNIDADE	14,00	849,23	BDI 1	1.076,31	15.068,34	RA
1.4.			Asfalto						- 261.183,59	
1.4.1.	Composição	001	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFÁLTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	2.501,40	6,12	BDI 1	7,76	19.410,86	RA
1.4.2.	Composição	003	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C	M2	2.501,40	2,08	BDI 1	2,64	6.603,70	RA
1.4.3.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	135,03	0,61	BDI 1	0,77	103,97	RA
1.4.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	137,58	1.348,09	BDI 1	1.708,57	235.065,06	RA
1.5.			Paver Passeio						- 86.018,23	
1.5.1.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	184,80	68,81	BDI 1	87,21	16.116,41	RA

Nº OPERAÇÃO 931955-22	Nº SICONV 931955	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Ipira	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Ipira/SC	BDI 1 26,74%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									536.857,20	
1.5.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	399,50	62,66	BDI 1	79,42	31.728,29	RA
1.5.3.	Composição	010	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM cor natural. AF_10/2022	m²	10,10	70,23	BDI 1	89,01	899,00	RA
1.5.4.	Composição	009	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM COLORIDO DIRECIONAL. AF_10/2022	m²	4,80	79,17	BDI 1	100,34	481,63	RA
1.5.5.	Composição	008	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO EM ALERTA DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	7,20	83,43	BDI 1	105,74	761,33	RA
1.5.6.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	47,05	33,81	BDI 1	42,85	2.016,09	RA
1.5.7.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	467,65	30,60	BDI 1	38,78	18.135,47	RA
1.5.8.	Composição	004	VIGA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO 25 MPA - 15CM X 13CM - C/2 BARRAS CA50 5MM	M	505,25	24,80	BDI 1	31,43	15.880,01	RA
1.6.			Sinalização					-	3.991,16	
1.6.1.	Composição	005	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D=50CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D=50MM E ALTURA =3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UNIDADE	2,00	377,22	BDI 1	478,09	956,18	RA
1.6.2.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	28,32	21,27	BDI 1	26,96	763,51	RA
1.6.3.	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	73,43	BDI 1	93,07	186,14	RA
1.6.4.	Composição	006	SUPORTE AÇO GALVANIZADO 50MM COM BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNIDADE	2,00	240,16	BDI 1	304,38	608,76	RA
1.6.5.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	249,00	4,68	BDI 1	5,93	1.476,57	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 931955-22	Nº SICONV 931955	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Ipira	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Ipira/SC	BDI 1 26,74%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									536.857,20

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ipira/SC
Local
terça-feira, 21 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: LIANA BAZEI SCHNEIDER
CREA/CAU: 177887-4
ART/RRT: 9015494-4

RECURSO
←