

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1074593-19	<b>Nº SICONV</b> 908943/2020	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 10-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IPIRA - SC	<b>BDI 1</b> 25,73%	<b>BDI 2</b> 25,73%	<b>BDI 3</b> 25,73%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL</b>									<b>4.002.907,29</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LINHA FILADÉLFIA</b>					-	<b>969.946,64</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>1.252,44</b>	
1.1.0.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	250,00	0,34	BDI 1	0,43	107,50	RA
1.1.0.2.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	202,36	BDI 1	254,43	1.144,94	RA
<b>1.2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>218.974,53</b>	
<b>1.2.1.</b>			<b>BASE</b>					-	<b>77.435,80</b>	
1.2.1.1.	Composição	007	EXECUÇÃO DE NIVELAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM ESPESSURA DE 15 CM	M3	243,75	18,58	BDI 1	23,36	5.694,00	RA
1.2.1.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	195,00	147,89	BDI 1	185,94	36.258,30	RA
1.2.1.3.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.925,00	2,48	BDI 1	3,12	9.126,00	RA
1.2.1.4.	Composição	001	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.AF_11/2019	M²	1.625,00	12,90	BDI 1	16,22	26.357,50	RA
<b>1.2.2.</b>			<b>ASFALTO</b>					-	<b>141.538,73</b>	
1.2.2.1.	Composição	002	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000I EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100KM.	TXKM	2.803,13	2,35	BDI 1	2,95	8.269,23	RA
1.2.2.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	81,25	1.236,97	BDI 1	1.555,24	126.363,25	RA
1.2.2.3.	Composição	004	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	m²	1.625,00	3,38	BDI 1	4,25	6.906,25	RA
<b>1.3.</b>			<b>RECAPEAMENTO</b>					-	<b>744.879,99</b>	
<b>1.3.1.</b>			<b>REPERFILAMENTO</b>					-	<b>330.211,97</b>	
1.3.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	535,00	0,34	BDI 1	0,43	230,05	RA
1.3.1.2.	COMPOSIÇÃO	001	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.AF_11/2019	M²	5.005,00	12,90	BDI 1	16,22	81.181,10	RA
1.3.1.3.	SINAPI	95995	REPERFILAMENTO DA VIA, COM CONCRETO ASFÁLTICO, ESPESSURA 3CM.	M3	150,15	1.236,97	BDI 1	1.555,24	233.519,29	RA
1.3.1.4.	Composição	002	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000I EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100KM.	TXKM	5.180,18	2,35	BDI 1	2,95	15.281,53	RA
<b>1.3.2.</b>			<b>ASFALTO</b>					-	<b>414.668,02</b>	

RECURSO



<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1074593-19	<b>Nº SICONV</b> 908943/2020	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 10-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IPIRA - SC	<b>BDI 1</b> 25,73%	<b>BDI 2</b> 25,73%	<b>BDI 3</b> 25,73%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL</b>									<b>4.002.907,29</b>	
1.3.2.1.	Composição	002	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000I EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100KM.	TXKM	8.633,63	2,35	BDI 1	2,95	25.469,21	RA
1.3.2.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	250,25	1.236,97	BDI 1	1.555,24	389.198,81	RA
<b>1.4.</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>					-	<b>4.839,68</b>	
1.4.0.1.	Composição	005	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UNIDADE	2,00	342,20	BDI 1	430,25	860,50	RA
-	Composição	006	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UNIDADE	-	365,58	BDI 1	459,64	-	RA
1.4.0.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	43,40	19,10	BDI 1	24,01	1.042,03	RA
1.4.0.3.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	535,00	4,37	BDI 1	5,49	2.937,15	RA
<b>2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO LINHA SÃO LUIZ</b>					-	<b>718.275,32</b>	
<b>2.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>1.507,17</b>	
2.1.0.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	842,40	0,34	BDI 1	0,43	362,23	RA
2.1.0.2.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	202,36	BDI 1	254,43	1.144,94	RA
<b>2.2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>709.992,12</b>	
<b>2.2.1.</b>			<b>BASE</b>					-	<b>172.112,98</b>	
2.2.1.1.	Composição	007	EXECUÇÃO DE NIVELAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM ESPESSURA DE 15 CM	M3	821,34	18,58	BDI 1	23,36	19.186,50	RA
2.2.1.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	657,07	147,89	BDI 1	185,94	122.175,60	RA
2.2.1.3.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.856,05	2,48	BDI 1	3,12	30.750,88	RA
<b>2.2.2.</b>			<b>ASFALTO</b>					-	<b>537.879,14</b>	

RECURSO



<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1074593-19	<b>Nº SICONV</b> 908943/2020	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 10-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IPIRA - SC	<b>BDI 1</b> 25,73%	<b>BDI 2</b> 25,73%	<b>BDI 3</b> 25,73%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL</b>									<b>4.002.907,29</b>	
2.2.2.1.	Composição	001	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.AF_11/2019	M²	5.475,60	12,90	BDI 1	16,22	88.814,23	RA
2.2.2.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	273,78	1.236,97	BDI 1	1.555,24	425.793,61	RA
2.2.2.3.	Composição	004	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	m²	5.475,60	3,38	BDI 1	4,25	23.271,30	RA
<b>2.3.</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>					-	<b>6.776,03</b>	
2.3.0.1.	Composição	005	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UNIDADE	5,00	342,20	BDI 1	430,25	2.151,25	RA
2.3.0.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	842,40	4,37	BDI 1	5,49	4.624,78	RA
<b>3.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO LINHA SANTANA</b>					-	<b>284.095,18</b>	
<b>3.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>1.282,54</b>	
3.1.0.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	320,00	0,34	BDI 1	0,43	137,60	RA
3.1.0.2.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50	202,36	BDI 1	254,43	1.144,94	RA
<b>3.2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>280.195,34</b>	
<b>3.2.1.</b>			<b>BASE</b>					-	<b>99.117,82</b>	
3.2.1.1.	Composição	007	EXECUÇÃO DE NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM ESPESSURA DE 15 CM	M3	312,00	18,58	BDI 1	23,36	7.288,32	RA
3.2.1.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	249,60	147,89	BDI 1	185,94	46.410,62	RA
3.2.1.3.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.744,00	2,48	BDI 1	3,12	11.681,28	RA
3.2.1.4.	Composição	001	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.AF_11/2019	M²	2.080,00	12,90	BDI 1	16,22	33.737,60	RA
<b>3.2.2.</b>			<b>ASFALTO</b>					-	<b>181.077,52</b>	
3.2.2.1.	Composição	002	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100KM.	TXKM	3.556,80	2,35	BDI 1	2,95	10.492,56	RA

RECURSO



<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1074593-19	<b>Nº SICONV</b> 908943/2020	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 10-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IPIRA - SC	<b>BDI 1</b> 25,73%	<b>BDI 2</b> 25,73%	<b>BDI 3</b> 25,73%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL</b>									<b>4.002.907,29</b>	
3.2.2.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	104,00	1.236,97	BDI 1	1.555,24	161.744,96	RA
3.2.2.3.	Composição	004	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	m²	2.080,00	3,38	BDI 1	4,25	8.840,00	RA
<b>3.3.</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>					-	<b>2.617,30</b>	
3.3.0.1.	Composição	005	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UNIDADE	2,00	342,20	BDI 1	430,25	860,50	RA
3.3.0.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	320,00	4,37	BDI 1	5,49	1.756,80	RA
<b>4.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO LINHA CAPELINHA</b>					-	<b>1.492.023,87</b>	
<b>4.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>1.871,12</b>	
4.1.0.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.688,80	0,34	BDI 1	0,43	726,18	RA
4.1.0.2.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	202,36	BDI 1	254,43	1.144,94	RA
<b>4.2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>1.478.729,99</b>	
<b>4.2.1.</b>			<b>BASE</b>					-	<b>523.093,38</b>	
4.2.1.1.	Composição	007	EXECUÇÃO DE NIVELAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM ESPESSURA DE 15 CM	M3	1.646,58	18,58	BDI 1	23,36	38.464,11	RA
4.2.1.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.317,26	147,89	BDI 1	185,94	244.931,32	RA
4.2.1.3.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	19.758,90	2,48	BDI 1	3,12	61.647,77	RA
4.2.1.4.	Composição	001	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.AF_11/2019	M²	10.977,20	12,90	BDI 1	16,22	178.050,18	RA
<b>4.2.2.</b>			<b>ASFALTO</b>					-	<b>955.636,61</b>	
4.2.2.1.	Composição	002	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000I EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100KM.	TXKM	18.771,01	2,35	BDI 1	2,95	55.374,48	RA
4.2.2.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	548,86	1.236,97	BDI 1	1.555,24	853.609,03	RA

RECURSO



<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1074593-19	<b>Nº SICONV</b> 908943/2020	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 10-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IPIRA - SC	<b>BDI 1</b> 25,73%	<b>BDI 2</b> 25,73%	<b>BDI 3</b> 25,73%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL</b>									<b>4.002.907,29</b>	
4.2.2.3.	Composição	004	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	m²	10.977,20	3,38	BDI 1	4,25	46.653,10	RA
<b>4.3.</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>					-	<b>11.422,76</b>	
4.3.0.1.	Composição	005	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UNIDADE	5,00	342,20	BDI 1	430,25	2.151,25	RA
4.3.0.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.688,80	4,37	BDI 1	5,49	9.271,51	RA
<b>5.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO LINHA PUTINGA</b>					-	<b>538.566,28</b>	
<b>5.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>1.406,25</b>	
5.1.0.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	607,70	0,34	BDI 1	0,43	261,31	RA
5.1.0.2.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	202,36	BDI 1	254,43	1.144,94	RA
<b>5.2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>532.102,76</b>	
<b>5.2.1.</b>			<b>BASE</b>					-	<b>188.229,37</b>	
5.2.1.1.	Composição	007	EXECUÇÃO DE NIVELAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM ESPESSURA DE 15 CM	M3	592,50	18,58	BDI 1	23,36	13.840,80	RA
5.2.1.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	474,00	147,89	BDI 1	185,94	88.135,56	RA
5.2.1.3.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.110,00	2,48	BDI 1	3,12	22.183,20	RA
5.2.1.4.	Composição	001	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.AF_11/2019	M²	3.950,05	12,90	BDI 1	16,22	64.069,81	RA
<b>5.2.2.</b>			<b>ASFALTO</b>					-	<b>343.873,39</b>	
5.2.2.1.	Composição	002	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000I EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100KM.	TXKM	6.754,50	2,35	BDI 1	2,95	19.925,78	RA
5.2.2.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	197,50	1.236,97	BDI 1	1.555,24	307.159,90	RA
5.2.2.3.	Composição	004	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	m³	3.950,05	3,38	BDI 1	4,25	16.787,71	RA
<b>5.3.</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>					-	<b>5.057,27</b>	

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1074593-19	<b>Nº SICONV</b> 908943/2020	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 10-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IPIRA - SC	<b>BDI 1</b> 25,73%	<b>BDI 2</b> 25,73%	<b>BDI 3</b> 25,73%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL</b>									<b>4.002.907,29</b>	
5.3.0.1.	Composição	005	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UNIDADE	4,00	342,20	BDI 1	430,25	1.721,00	RA
5.3.0.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	607,70	4,37	BDI 1	5,49	3.336,27	RA

RECURSO



Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IPIRA - SC

**Local**

quinta-feira, 28 de dezembro de 2023

**Data**

Responsável Técnico

**Nome:** LIANA BAZEI SCHNEIDER

**CREA/CAU:** 177887-4

**ART/RRT:** 9066557-3