

<b>Nº OPERAÇÃO</b> SCC 18957/2023	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL LINHA CAPELINHA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL LINHA CAPELINHA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IPIRA - SC	<b>BDI 1</b> 25,73%	<b>BDI 2</b> 25,73%	<b>BDI 3</b> 25,73%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL LINHA CAPELINHA</b>									<b>335.243,00</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LINHA CAPELINHA</b>					-	<b>335.243,00</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>4.751,48</b>	
1.1.0.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	475,64	0,28	BDI 1	0,35	166,47	RA
1.1.0.2.	Composição	009	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ADESIVADA DE 3,00M X 1,50M COM SUPORTE EM EUCALIPTO ROLIÇO SEM TRATAMENTO D=8 A D=11CM	UN	4,50	810,38	BDI 1	1.018,89	4.585,01	RA
<b>1.2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>317.424,72</b>	
<b>1.2.1.</b>			<b>BASE</b>					-	<b>99.669,08</b>	
1.2.1.1.	Composição	007	EXECUÇÃO DE NIVELAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM ESPESSURA DE 15 CM	M3	463,75	15,59	BDI 1	19,60	9.089,50	RA
1.2.1.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	371,00	123,52	BDI 1	155,30	57.616,30	RA
1.2.1.3.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.564,99	2,06	BDI 1	2,59	14.413,32	RA
1.2.1.4.	Composição	001	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.AF_11/2019	M²	3.091,66	4,77	BDI 1	6,00	18.549,96	RA
<b>1.2.2.</b>			<b>ASFALTO</b>					-	<b>217.755,64</b>	
1.2.2.1.	Composição	002	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000I EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100KM.	TXKM	3.091,66	1,95	BDI 1	2,45	7.574,57	RA
1.2.2.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	154,58	1.029,26	BDI 1	1.294,09	200.040,43	RA
1.2.2.3.	Composição	004	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	m²	3.091,66	2,61	BDI 1	3,28	10.140,64	RA
<b>1.3.</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>					-	<b>8.605,71</b>	
1.3.0.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	475,66	3,64	BDI 1	4,58	2.178,52	RA
1.3.0.2.	Composição	005	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UNIDADE	5,00	261,87	BDI 1	329,25	1.646,25	RA
1.3.0.3.	Composição	006	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UNIDADE	7,00	281,38	BDI 1	353,78	2.476,46	RA

RECURSO





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> SCC 18957/2023	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL LINHA CAPELINHA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL LINHA CAPELINHA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IPIRA - SC	<b>BDI 1</b> 25,73%	<b>BDI 2</b> 25,73%	<b>BDI 3</b> 25,73%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL LINHA CAPELINHA</b>									<b>335.243,00</b>	
1.3.0.4.	Composição	008	PLACA DE SINALIZAÇÃO 0,40 x 1,00M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 16 COM PINTURA REFLETIVA	UN	1,00	357,16	BDI 1	449,06	449,06	RA
1.3.0.5.	Composição	010	PLACA DE SINALIZAÇÃO 1,20 X 1,70M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 16 COM PINTURA REFLETIVA	UN	1,00	1.475,72	BDI 1	1.855,42	1.855,42	RA
<b>1.4.</b>			<b>LOMBADA</b>					-	<b>4.461,09</b>	
1.4.0.1.	Composição	004	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	UNIDADE	48,10	2,61	BDI 1	3,28	157,77	RA
1.4.0.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	3,24	1.029,26	BDI 1	1.294,09	4.192,85	RA
1.4.0.3.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	24,12	3,64	BDI 1	4,58	110,47	RA

RECURSO



Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IPIRA - SC  
**Local**  
  
quinta-feira, 21 de março de 2024  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** LIANA BAZEI SCHNEIDER  
**CREA/CAU:** 177887-4  
**ART/RRT:** 9188479-5