

Nº OPERAÇÃO 202241850010	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE IPIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1ª ETAPA LOTEAMENTO GALVÃO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO URBANA	MUNICÍPIO / UF IPIRA/SC	BDI 1 25,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO URBANA									323.155,28	
1.			PAVIMENTAÇÃO 1ª ETAPA LOTEAMENTO GALVÃO					-	323.155,28	
1.1.			PLACA DE OBRA					-	14.816,85	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	200,00	BDI 1	251,46	1.131,57	RA
1.1.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	168,00	64,79	BDI 1	81,46	13.685,28	RA
1.2.			DRENAGEM					-	5.634,18	
1.2.1.	Composição	002	REFORMA DE BOCA DE LOBO EXISTENTE COM GRELHA	UNIDADE	6,00	746,86	BDI 1	939,03	5.634,18	RA
1.3.			BASE E SUB BASE					-	90.274,29	
1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.039,36	2,01	BDI 1	2,53	5.159,58	RA
1.3.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	166,85	146,26	BDI 1	183,89	30.682,05	RA
1.3.3.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	250,27	131,15	BDI 1	164,89	41.267,02	RA
1.3.4.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.171,20	2,44	BDI 1	3,07	12.805,58	RA
1.3.5.	Composição	007	VIGA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO 25 MPA - 30 CM X 13 CM - COM BARRAS DE AÇO DE 10MM E ESTRIBOS DE 5MM	M	6,00	47,73	BDI 1	60,01	360,06	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	158.627,87	
1.4.1.	Composição	001	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFÁLTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	1.668,50	12,73	BDI 1	16,01	26.712,69	RA
1.4.2.	Composição	003	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.668,50	1,90	BDI 1	2,39	3.987,72	RA
1.4.3.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	123,52	0,58	BDI 1	0,73	90,17	RA
1.4.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	83,43	1.218,70	BDI 1	1.532,27	127.837,29	RA
1.5.			PASSEIO					-	48.938,94	

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 202241850010	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE IPIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1º ETAPA LOTEAMENTO GALVÃO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO URBANA	MUNICÍPIO / UF IPIRA/SC	BDI 1 25,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO URBANA									323.155,28	
1.5.1.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	103,51	63,14	BDI 1	79,39	8.217,66	RA
1.5.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	241,70	57,46	BDI 1	72,24	17.460,41	RA
1.5.3.	Cotação	004	PAVER DIRECIONAL 10X20CM, COLORIDO ESPESSURA 8CM	M²	10,08	56,00	BDI 1	70,41	709,73	RA
1.5.4.	Cotação	003	PAVER TIPO ALERTA 10X20 ESPESSURA DE 6CM, COLORIDO	M²	4,80	52,00	BDI 1	65,38	313,82	RA
1.5.5.	Cotação	005	PAVER 10X20CM, COR NATURAL E ESPESSURA DE 8 CM	M²	10,80	48,00	BDI 1	60,35	651,78	RA
1.5.6.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	28,61	30,94	BDI 1	38,90	1.112,93	RA
1.5.7.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	253,55	28,08	BDI 1	35,30	8.950,32	RA
1.5.8.	Composição	004	VIGA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO 25 MPA - 15CM X 30CM - C/2 BARRAS CA50 5MM	M	281,10	32,60	BDI 1	40,99	11.522,29	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO					-	4.863,15	
1.6.1.	Composição	005	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D=50CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D=50MM E ALTURA =3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UNIDADE	5,00	310,07	BDI 1	389,85	1.949,25	RA
1.6.2.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	42,48	19,71	BDI 1	24,78	1.052,65	RA
1.6.3.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	3,00	66,00	BDI 1	82,98	248,94	RA
1.6.4.	Composição	006	SUPORTE AÇO GALVANIZADO 50MM COM BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNIDADE	3,00	190,86	BDI 1	239,97	719,91	RA
1.6.5.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	164,65	4,31	BDI 1	5,42	892,40	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 202241850010	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE IPIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1º ETAPA LOTEAMENTO GALVÃO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO URBANA	MUNICÍPIO / UF IPIRA/SC	BDI 1 25,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO URBANA									323.155,28

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IPIRA/SC
Local

sexta-feira, 22 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: LIANA BAZEI SCHNEIDER
CREA/CAU: 177887-4
ART/RRT: 9097747-4

RECURSO
↓