

<b>Nº OPERAÇÃO</b> PLV Nº 02.003023/2023-51	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> LINHA DOS PINTOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IPIRA - SC	<b>BDI 1</b> 25,73%	<b>BDI 2</b> 25,73%	<b>BDI 3</b> 25,73%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL</b>									<b>984.727,09</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LINHA DOS PINTOS</b>					-	<b>984.727,09</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>1.468,85</b>	
1.1.0.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.285,60	0,28	BDI 1	0,35	449,96	RA
1.1.0.2.	Composição	009	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ADESIVADA DE 3,00M X 1,50M COM SUPORTE EM EUCALIPTO ROLIÇO SEM TRATAMENTO D=8 A D=11CM	UN	1,00	810,38	BDI 1	1.018,89	1.018,89	RA
<b>1.2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>971.180,16</b>	
<b>1.2.1.</b>			<b>BASE</b>					-	<b>266.009,17</b>	
1.2.1.1.	Composição	007	EXECUÇÃO DE NIVELAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM ESPESURA DE 15 CM	M3	1.237,71	15,59	BDI 1	19,60	24.259,12	RA
1.2.1.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	990,17	123,52	BDI 1	155,30	153.773,40	RA
1.2.1.3.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	14.852,56	2,06	BDI 1	2,59	38.468,13	RA
1.2.1.4.	Composição	001	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.AF_11/2019	M²	8.251,42	4,77	BDI 1	6,00	49.508,52	RA
<b>1.2.2.</b>			<b>ASFALTO</b>					-	<b>705.170,99</b>	
1.2.2.1.	Composição	002	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000l EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100KM.	TXKM	14.233,70	1,95	BDI 1	2,45	34.872,57	RA
1.2.2.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	412,57	1.240,03	BDI 1	1.559,09	643.233,76	RA
1.2.2.3.	Composição	004	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	m²	8.251,42	2,61	BDI 1	3,28	27.064,66	RA
<b>1.3.</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>					-	<b>9.847,54</b>	
1.3.0.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.285,60	3,64	BDI 1	4,58	5.888,05	RA
1.3.0.2.	Composição	005	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UNIDADE	5,00	261,87	BDI 1	329,25	1.646,25	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PLV Nº 02.003023/2023-51	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO LINHA DOS PINTOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL	MUNICÍPIO / UF IPIRA - SC	BDI 1 25,73%	BDI 2 25,73%	BDI 3 25,73%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL</b>									<b>984.727,09</b>	
1.3.0.3.	Composição	006	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UNIDADE	4,00	281,38	BDI 1	353,78	1.415,12	RA
1.3.0.4.	Composição	008	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 16 COM PINTURA REFLETIVA	UN	2,00	357,16	BDI 1	449,06	898,12	RA
1.4.			<b>LOMBADA</b>					-	<b>2.230,54</b>	
1.4.0.1.	Composição	004	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	UNIDADE	24,05	2,61	BDI 1	3,28	78,88	RA
1.4.0.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1,62	1.029,26	BDI 1	1.294,09	2.096,43	RA
1.4.0.3.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	12,06	3,64	BDI 1	4,58	55,23	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IPIRA - SC

Local

quinta-feira, 25 de abril de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: LIANA BAZEI SCHNEIDER

CREA/CAU: 177887-4

ART/RRT: 9208120-9